

Przedmiar robót

Budowa ziemnej linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi działka nr 423/2, 597 w m. Zawadka Osiecka

Obiekt lub rodzaj robót: **KOD CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego**
KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne
KOD CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Lokalizacja: **Zawadka Osiecka, gmina Osiek Jasielski,**
dz. nr 609, 423/2, 613, 599
Inwestor: **Gmina Osiek Jasielski 38-223 Osiek Jasielski 112**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Budowa ziemnej linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi działka nr 423/2, 597 w m. Zawadka Osiecka		
1	Element	Budowa oświetlenia drogowego		
1	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		192*0,4*0,9	69,120000	
		RAZEM:	69,120000	m3
				69,120
2	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4'm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		192*2	384,000000	
		RAZEM:	384,000000	m
				384
3	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	69,12
4	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - DVR Fi 75mm	m	192
5	KNNR 5/1001/2	Zeszyt 4 1993r. Dodatek za uszczelnienie rury przepustu	szt	5
6	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folią - YAKXS 4x35	m	192
7	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0'kg/m - w słupach i rurach osłonowych - YAKXS 4x35		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8*1,5	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m
				12
8	KNNR 5/603/7	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, na słupach, bednarka do 200 mm2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,5*4	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	m
				2,0
9	KNNR 5/907/6	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	70
10	KNNR 5/726/9	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 35 mm2	szt	8
11	KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg - Słup stalowy ocynkowany 7m z wysięgnikiem 1m 10°	szt	4
12	KNNR 5/1002/2	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - Wysięgnik jednoramienny (wysięgnik w komplecie ze słupem)	szt	4
13	KNNR 5/1003/3 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 3x1,5	kpl	4
14	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - Oprawa LED max 50W+-5% wg dokumentacji	szt	4
15	Kalkulacja indywidualna	Odtworzenie nawierzchni dróg i zjazdów po robotach kablowych.	kpl	1
2	Element	Przyłącz kablowy, układ sterowniczy		
16		Przyłącz kablowy układ sterowniczy	kpl	1
3	Element	Pomiary		
17	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	5
18	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	2
19	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy - obwody opraw	pomiar	5
20	Kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl	1