

Przedmiar robót

**Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej n/N po istniejącej trasie - Oświetlenie drogowe
podwieszone na istniejącej sieci n/N wzdłuż drogi działka nr 1353 w m. Osiek Jasielski**

Lokalizacja: **Osiek Jasielski, gmina Osiek Jasielski 1170, 1353, 1147/3, 1147/4, 1148**

Inwestor: **Gmina Osiek Jasielski 38-223 Osiek Jasielski 112**

Data opracowania:
2026-08-04

Autor opracowania:
mgr inż. Grzegorz Byczek, Projektant

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej n/N po istniejącej trasie - Oświetlenie drogowe podwieszone na istniejącej sieci n/N wzdłuż drogi działka nr 1353 w m. Osiek Jasielski		
1	Element	Linia napowietrzna		
1	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35´mm2	km	0,077
2	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej - SV29.253	szt	1
3	KNNR 5/903/4 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi´16 - sruba hakowa	szt	3
4	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	4
5	KNNR 5/907/2	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	m	10
6	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15´kg	szt	1
7	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - Oprawa LED 50W	szt	1
8	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	szt	2
9	KNNR 5/1003/1 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4´m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe - YDY3x2,5	kpl	1
10	KNNR 5/603/7	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, na słupach, bednarka do 200´mm2	m	8,5
2	Element	Pomiary, dokumentacja		
11	KNNR 5/1302/2	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 2-żyłowy	odcinek	1
12	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1
13	Kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl	1
14		Dokumentacja powykonawcza	kpl	1