

## Przedmiar robót

### Urządzenia małej architektury w miejscu publicznym - budowa lampy solarnej w m. Osiek Jasielski, dz. nr 535/34

Obiekt lub rodzaj robót: **KOD CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego**

**KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne**

Lokalizacja: **Osiek Jasielski, działki nr 535/34, Gmina Osiek Jasielski**

Inwestor: **Gmina Osiek Jasielski 38-223 Osiek Jasielski 112**

## Przedmiar robót

| Nr | Podstawa                | Opis robót                                                                                                                                                  | Jm     | Ilość |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|    | Kosztyorys              | <b>Urządzenia małej architektury w miejscu publicznym - budowa lampy solarnej w m. Osiek Jasielski, dz. nr 535/34</b>                                       |        |       |
| 1  | Element                 | <b>Budowa oświetlenia drogowego</b>                                                                                                                         |        |       |
| 1  | KNNR 5/1001/5 (1)       | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 1100 kg, stalowy - Lampa solarna o mocy 40W, wysokość 6m, mocowana za pomocą fundamentu prefabrykowanego | szt    | 1     |
| 2  | KNNR 5/1002/2           | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - Wysięgnik jednoramienny ( wysięgnik w komplecie ze słupem)       | szt    | 1     |
| 3  | KNNR 5/605/8            | Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III                                                                                     | m      | 12    |
| 2  | Element                 | <b>Pomiary</b>                                                                                                                                              |        |       |
| 4  | KNNR 5/1304/1           | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy                       | szt    | 1     |
| 5  | KNNR 5/1303/1           | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy - obwody opraw                                                         | pomiar | 5     |
| 6  | Kalkulacja indywidualna | Obsługa geodezyjna                                                                                                                                          | kpl    | 1     |