

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: **PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3022D
KSIĘGINICE WIELKIE – WYKONANIE UTWARDZONEGO
POBOCZA (dł.100m)**

ADRES INWESTYCJI: Powiat, gmina: STRZELIŃSKI, KONDRATOWICE
NR DZ.: 455/9
Obwód: KSIĘGINICE WIELKIE

NAZWA INWESTORA: **Gmina Kondratowice**

ADRES INWESTORA: *ul. Nowa 1, 57-150 Prusy*

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński SKB 9/2009

DATA OPRACOWANIA: 2026-05-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-05-01

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 Roboty przygotowawcze		3
2 Roboty związane z wykonaniem pobocza		3
3 Roboty związane z wykonaniem obrzeży i krawężników		3
4 Odtworzenie nawierzchni jezdni		4
5 Odwodnienie		4

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,100	km	0,100	
					RAZEM	0,100
2 d.1	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			100 * 0,5	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
2			Roboty związane z wykonaniem pobocza			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm	m2		
			(100 - 7) * 1,5	m2	139,500	
					RAZEM	139,500
4 d.2	KNR 2-31 0111-03 0111-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			139,5	m2	139,500	
					RAZEM	139,500
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			139,5	m2	139,500	
					RAZEM	139,500
6 d.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -3mcm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			139,5	m2	139,500	
					RAZEM	139,500
7 d.2	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			139,5	m2	139,500	
					RAZEM	139,500
3			Roboty związane z wykonaniem obrzeży i krawężników			
8 d.3	KNR 2-31 0401-03		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
			93	m	93,000	
					RAZEM	93,000
9 d.3	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki	m3		
			93 * 0,1 * 0,08	m3	0,744	
					RAZEM	0,744
10 d.3	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			93	m	93,000	
					RAZEM	93,000
11 d.3	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			93	m	93,000	
					RAZEM	93,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Odtworzenie nawierzchni jezdni			
12 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
			100 * 0,5	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
13 d.4	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
			50	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
14 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
			50	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
5			Odwodnienie			
15 d.5	KNNR 4 1424-01		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.5	KNNR 11 0505-05 z.sz.3.10.		Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o śr. nom. 160 mm - (długość do 15 m)	m		
			0,6	m	0,600	
					RAZEM	0,600