
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45236000-0	Wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi gminnej nr 382004T Miedzierza-Wólka Smolana - granica gminy - etap 2**

ADRES INWESTYCJI: msc. Wólka Smolana gm. Smyków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Smyków

ADRES INWESTORA: Smyków 91 26-212 Smyków

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża drogowa mgr inż. Anna Świdarska-Łakomiec

DATA OPRACOWANIA: 07.2026

Przedmiar robót został odczytany z programu komputerowego (m, m2, szt.) lub skalkulowany w poszczególnych pozycjach.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

„Budowa drogi gminnej nr 382004T Wólka Smolana – Granica Gminy” - etap 2

Wykonawca jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze specyficznymi warunkami realizacji zamówienia, weryfikacji stanu faktycznego na miejscu inwestycji oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wyliczenia ceny i przygotowania rzetelnej oferty

KARCZOWANIE

Uwzględniając specyfikę terenu Wykonawca po odbyciu wizji w terenie dobierze odpowiednie metody i narzędzia, które będą mieć na celu usunięcie drzew, drzewek i krzewów w głównej mierze liściastych typu brzoza z uwagi na występujący zagajnik brzozowy.

KONSTRUKCJA nr 1 (jezdnia)

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego dolomitowego 0-31,5 C90/3
dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 12 cm
 - kruszywo drobne (miał kamienny) o uziarnieniu 0,075/4 mm - grubość po zagęszczeniu 2 cm
 - kliniec o uziarnieniu 4/31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm
 - podbudowa z kruszywa 0-63 łamanego
dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
 - geowłóknina pełniąca funkcję separującą
- RAZEM 25 cm

KONSTRUKCJA nr 2 (pobocza)

- nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 łamanego
dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 10 cm
- RAZEM 10 cm

1.1 ODWODNIENIE

Projektowane nawierzchnie ukształtowano poprzez spadki poprzeczne i podłużne w sposób zapewniający swobodny powierzchniowy odpływ wód.

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Roboty pomiarowe	3
2 Roboty przygotowawcze	3
3 Konstrukcje nawierzchni	3
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	3

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty pomiarowe			
1	D.01.01.0	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	1.12				
		1,7	km	1,70	
				RAZEM	1,70
2		Roboty przygotowawcze			
2	D.01.02.0	Zabezpieczenie drzew na czas budowy	kpl		
d.2	1a				
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3	D-	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych ii podszycia	m2		
d.2	01.02.01	wraz z oczyszczeniem terenu z karpiny wywozem i utylizacją			
		1200	m2	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
4	D-	Scinanie piłą mechaniczną drzew wraz z oczyszczeniem	szt.		
d.2	01.02.01	terenu z karpiny wywozem i utylizacją (drewno z wycinki jest własnością Lasów Państwowych)			
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3		Konstrukcje nawierzchni			
3.1		KONSTRUKCJA NR 1 Konstrukcja jezdni dróg - ruch KR2 CPV 45233120-6			
5	D.04.01.0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m2		
d.3.1	1	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (z odwozem nadmiaru gruntu na odległość 5 km)			
		1700 * 5	m2	8 500,00	
				RAZEM	8 500,00
6	D.04.05.0	Warstwa geowłókniny	m2		
d.3.1	1a				
		1700 * 6	m2	10 200,00	
				RAZEM	10 200,00
7	D.04.04.0	Podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego 0-63 C90/3	m2		
d.3.1	2	- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm			
		1700 * 5	m2	8 500,00	
				RAZEM	8 500,00
8	D.04.04.0	Nawierzchnia z kruszywa łamanego dolomitowego 0-31,5	m2		
d.3.1	2	C90/3 - grubość po zagęszczeniu 12 cm			
		- kliniec o uziarnieniu 4/31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm			
		- kruszywo drobne (miał kamienny) o uziarnieniu 0,075/4 mm - grubość po zagęszczeniu 2 cm			
		1700 * 5	m2	8 500,00	
				RAZEM	8 500,00
3.2		KONSTRUKCJA Konstrukcja poboczy			
9	D.04.01.0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m2		
d.3.2	1	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (z odwozem nadmiaru gruntu na odległość 5 km)			
		1700 * (2 * 0,5)	m2	1 700,00	
				RAZEM	1 700,00
10	D-	Nawierzchnia z kruszywa łamanego dolomitowego 0-31,5	m2		
d.3.2	05.01.04	C90/3 - grubość po zagęszczeniu 10 cm			
a					
		1700 * (2 * 0,5)	m2	1 700,00	
				RAZEM	1 700,00
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
4.1		Plantowanie i humusowanie			
11	D.06.01.0	Wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
d.4.1	1b				
		1700 * 0,5	m2	850,00	
				RAZEM	850,00