



FIRMA LGM

57-100 STRZELIN, UL. LEŚNA 6
TEL. 600476231, e-mail:
LGM@poczta.onet.eu

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi powiatowej nr 3022 D w miejscowości Rakowice - budowa utwardzonego pobocza**

ADRES INWESTYCJI: Miejscowość Rakowice ; Gmina Kondratowice; Powiat Strzelinski ; dz. ewid.277/6 obręb Prusy

NAZWA INWESTORA: **Gmina Kondratowice**

ADRES INWESTORA: *ul. Nowa 1, 57-150 Prusy*

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: GRZEGORZ WILIŃSKI - KOSZTORYSANT BUDOWLANY SKB 9/2009

DATA OPRACOWANIA: 2026-05-02

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-05-02

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 DROGA POWIATOWA		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			DROGA POWIATOWA			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03 9902-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - przebudowa	km		
			0,215	km	0,215	
					RAZEM	0,215
2 d.1	KNR AT-03 0101-02		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			215	m	215,000	
					RAZEM	215,000
3 d.1	KNR 2-31 0401-06 z.o.2.13. 9902-01		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m		
			215	m	215,000	
					RAZEM	215,000
4 d.1	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			215 * 0,08 * 0,3	m3	5,160	
					RAZEM	5,160
5 d.1	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			215 - (8 * 6)	m	167,000	
					RAZEM	167,000
6 d.1	KNR 2-31 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			8 * 6	m	48,000	
					RAZEM	48,000
7 d.1	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			215	m	215,000	
					RAZEM	215,000
8 d.1	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 29 cm 2- pobocza	m2		
			(215 - 48) * 1,2	m2	200,400	
					RAZEM	200,400
9 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pobocza	m2		
			200,4	m2	200,400	
					RAZEM	200,400
10 d.1	KNR 2-31 0111-03 z.o.2.13. 9902-01 0111-04		Podbudowa stabilizowana cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
			200,4	m2	200,400	
					RAZEM	200,400
11 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m2		
			200,4	m2	200,400	
					RAZEM	200,400
12 d.1	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pobocza	m2		
			200,4	m2	200,400	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	200,400
13 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm - zjazd	m2		
			48	m2	48,000	
					RAZEM	48,000
14 d.1	KNR 2-31 0111-03 z.o.2.13. 9902-01 0111-04		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
			48	m2	48,000	
					RAZEM	48,000
15 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zjazd	m2		
			48	m2	48,000	
					RAZEM	48,000
16 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV -zjazd	m2		
			48	m2	48,000	
					RAZEM	48,000
17 d.1	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd	m2		
			48	m2	48,000	
					RAZEM	48,000
18 d.1	KNR 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
			215 * 0,5	m2	107,500	
					RAZEM	107,500
19 d.1	KNR 2-01 0510-01		Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m2		
			107	m2	107,000	
					RAZEM	107,000
20 d.1	KNP 05 1266 -03.01		Elementy prefabrykowane typu L	m		
			132	m	132,000	
					RAZEM	132,000
21 d.1	KNR 2-23 0403-03 analogia		Bariery ochronne U-12a	m		
			167 + 25	m	192,000	
					RAZEM	192,000
22 d.1	KNR 2-31 0704-01		Demontaż i ponowny montaż barier ochronnych stalowych jednostronnych w miejscu wskazanym przez Inwestora	m		
			25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
23 d.1	KNNR 4 1424-01		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
24 d.1	KNNR 11 0505-05 z.sz.3.10.		Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o śr. nom. 160 mm - (długość do 15 m)	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000