
PRZEDMIAR

**NAZWA
ZAMÓWIENIA:** BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO TBS NR 24
Adres / lokalizacja: 67-200 GŁOGÓW ul. FOLWARCZNA DZ.NR 696/7 OŚ ŻARKÓW

ZAMAWIAJĄCY: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie
Adres: ul. Piotra Skargi 8 67-200 Głogów

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:
Daniel Strzelecki

Data opracowania przedmiaru robót: 31.07.2026

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			Roboty ziemne		
1 d.1	KNR 2-01 0317-0101		Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruntach suchych kat. I-II 2000 * 0,30 * 0,30 180,000 RAZEM	m3 m3	 180,000
2 d.1	KNR-W 2-15 0104-01		Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, w wykopie 2000 2 000,000 RAZEM	m m	 2 000,000
3 d.1	E-0510 0700-02		Przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z rur stalowych o śr. do 100 mm na głębokości do 0.8 m w gruncie kat. I-II 30 30,000 RAZEM	m m	 30,000
4 d.1	KNR 2-01 0320-0101		Zasypywanie wykopów liniowych poz.1 180,000 RAZEM	m3 m3	 180,000
2			Roboty montażowe		
5 d.2	KSNR 10 0812-01		Montaż elementów - zraszacze 500,00 500,000 RAZEM	szt. szt.	 500,000
6 d.2	kalk. własna		Montaż sterownika automatycznego sterowania systemu nawadniającego 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
7 d.2	kalk. własna		Montaż elektrozawór 26,00 26,000 RAZEM	szt. szt.	 26,000
8 d.2	kalk. własna		Montaż studzienki do zaworów 8 8,000 RAZEM	szt. szt.	 8,000