

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1 Przebudowa z rozbudową ulicy Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą			
Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznych - usunięcie kolizji - sieć będąca na majątku PGE Dystrybucja S.A.			
ST-01.03.01 - Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg			
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych przy budowie dróg			
1.1 Zabezpieczenie istn. sieci energetycznych rurami osłonowymi			
1.	Dopuszczenie do pracy oraz wyłączenie sieci PGE	szt	1,0000
2.	Piasek	m ³	4,2000
3.	Rura osłonowa HDPE 110 dzielona	m	20,0000
4.	Rura osłonowa HDPE 160 dzielona	m	15,0000
5.	Systemowy uszczelniaacz do przepustów (zgodny z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok)	szt	6,0000
2 Przebudowa z rozbudową ulicy Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą			
Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznych - usunięcie kolizji - sieć będąca na majątku Gminy Czarna Białostocka			
ST-01.03.01 - Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg			
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych przy budowie dróg			
2.1 Zabezpieczenie istn. sieci energetycznych rurami osłonowymi			
1.	Dopuszczenie do pracy oraz wyłączenie sieci PGE	szt	1,0000
2.	Piasek	m ³	1,3200
3.	Rura osłonowa HDPE 110 dzielona	m	11,0000
4.	Systemowy uszczelniaacz do przepustów HDPE110	szt	2,0000
3 Przebudowa z rozbudową ulicy Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą			
Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznych - usunięcie kolizji - sieć będąca na majątku Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej			
ST-01.03.01 - Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg			
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych przy budowie dróg			
3.1 Przebudowa kablowych sieci energetycznych nN [KN10]			
1.	Dopuszczenie do pracy oraz wyłączenie sieci PGE	szt	1,0000
2.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	57,1200
3.	Kabel YAKXs 4x50	m	148,0000
4.	Mufa kablowa przelotowa 1kV dla kabla YAKXs 4x50 ze złączkami	kpl.	1,0000
5.	Nasiona traw	kg	0,6000
6.	Opaski kablowe	szt.	17,8000
7.	Palczatka termokurczliwa na kabel oporna na UV dla kabla YAKXs 4x50	szt.	1,0000
8.	Piasek	m ³	16,6800
9.	Rura osłonowa HDPE 110	m	17,6800
10.	słupki oznaczeniowe typu SO	szt.	1,0000
11.	Systemowy uszczelniaacz do przepustów HDPE110	szt	8,0000
12.	Ziemia urodzajna (humus)	m ³	3,0000