

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	93,6000
2.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	297,3600
3.	Fundament prefabrykowany przeznaczony do słupów stalowych 10m z wysięgnikiem dwuramiennym - kąt 90 stopni, dł.1,5m (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	1,0000
4.	Fundament prefabrykowany przeznaczony do słupów stalowych 10m z wysięgnikiem pojedynczym dł.1,5m (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	19,0000
5.	Fundament prefabrykowany przeznaczony do słupów stalowych 6m z wysięgnikiem 1m (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	2,0000
6.	Głowica uziomu (fi 5/8")	szt.	3,0000
7.	Grot uziomu (fi 5/8")	szt.	12,0000
8.	Izolowane złącze bezpiecznikowe 1x16A (wg. wymagań Inwestora)	szt.	21,0000
9.	Izolowane złącze bezpiecznikowe 2x16A (wg. wymagań Inwestora)	szt.	1,0000
10.	Kabel YAKXS 4x50	m	6,2400
11.	Kabel YAKY 5x25	m	977,6000
12.	Końcówki kablowe 25mm ²	szt.	230,0000
13.	Końcówki kablowe 50mm ²	szt.	8,0000
14.	Masa bitumiczna zabezpieczająca przed działaniem wody i wilgoci	litr	22,0000
15.	Nasiona traw	kg	0,8000
16.	Opaski kablowe	szt.	137,8400
17.	Oprawa oświetleniowa LED o mocy 35,4W, kl. II, 6101lm, 4000K, IP66;	kpl.	21,0000
18.	Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła wykonanym w technologii LED kl. II 68W, 9672lm, 5700K, IP66 z optyką do przejść dla pieszych "strona prawa" (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie)	kpl.	2,0000
19.	Palczatka termokurczliwa do kabla YAKXS 4x50	szt.	2,0000
20.	Palczatka termokurczliwa do kabla YAKY 5x25	szt.	46,0000
21.	Piasek	m ³	92,8800
22.	Przewód YDY 2x2,5	m	278,5000
23.	Rura osłonowa HDPE 110	m	193,4400
24.	Rura osłonowa HDPE 110 (do przewiertu)	m	8,3200
25.	Słup stalowy 10m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	19,0000
26.	Słup stalowy 10m z wysięgnikiem dwuramiennym - kąt 90 stopni, dł.1,5m (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	1,0000
27.	Słup stalowy 6m z wysięgnikiem pojedynczym 1m (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	2,0000
28.	Szafka oświetleniowa SO wykonana i wyposażona zgodnie z projektem	kpl.	1,0000
29.	Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu (fi 5/8") z bednarką	szt.	12,0000
30.	Uszczelniacz do przepustów (wg. wymagań Inwestora)	szt.	94,0000
31.	Uziom stalowy pomiedziowany (fi 5/8" i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	60,0000
32.	Ziemia urodzajna (humus)	m ³	4,0000
33.	Złączka uziomu (fi 5/8")	szt.	60,0000
34.	Materiały pomocnicze	zł	
RAZEM			

Słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy i 37/100 zł