

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH ZWYKŁYCH – UL. WRZOSOWA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni				Roboty ziemne			Obrzeże betonowe 8x30 cm	opornik 12x25 cm	Krawężnik najazdowy 15x22 cm	Rzędna zjazdu
			Betonowa kostka brukowa gr.8cm	Podsypka piaskowo - cementowa gr. 4 cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 gr. 22cm	Podbudowa z mieszanki związanej cementem 1,5/2	Wykop	Nasyp	Zużycie na miejscu				
			[m2]	[m2]	[m2]		[m3]	[m3]	[m3]	[mb]		[mb]	
1	0+494,10	PRAWA	32,0	32,0	32,0	32,0	10,9	0,0	0,0	5,5	0,0	29,0	156,00
2	0+503,45	LEWA	31,1	31,1	31,1	31,1	10,6	0,0	0,0	4,5	29,0	0,0	155,70
3	0+618,00	PRAWA	20,0	20,0	20,0	20,0	6,8	0,0	0,0	5,0	0,0	14,0	151,90
4	0+666,95	PRAWA	21,0	21,0	21,0	0,0	7,1	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	150,95
5	0+712,70	LEWA	37,3	37,3	37,3	37,3	12,7	0,0	0,0	5,7	30,5	0,0	149,75
RAZEM			141,4	141,4	141,4	120,4	48,1	0,0	0,0	28,7	59,5	51,0	-