

Podane w niniejszym formularzu ilości mają charakter pomocniczy i służą wyłącznie do porównania ofert. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i OPZ, niezależnie od rzeczywistych ilości robót

Wykonawca:

.....

.....

.....

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (CPV):

- 45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów,
- 45410000-4 – Tynkowanie,
- 45442100-8 – Roboty malarskie,
- 45431000-7 – Kładzenie płytek,
- 45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
- 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe,

Dla Domu pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9, DGO/341p-9/26, przeprowadzonym w trybie podstawowym, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu następujące ceny jednostkowe brutto:

Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
I. Budynek "A" PIWNICA							
Okna							
1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	52,860 mb					
2	Utylizacja ram okiennych i okien	52,860 mb					
3	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	11,994 m2					
4	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	52,860 mb					
5	Obróbka okien od zewnątrz	52,860 mb					
II. Budynek "A" PARTER							
Okna							
6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	139,360 mb					
7	Utylizacja ram okiennych i okien	139,360 mb					
8	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	52,422 m2					
9	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	139,360 mb					
10	Obróbka okien od zewnątrz	139,360 mb					

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
Okna (drzwi) balkonowe							
11	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	26,960 mb					
12	Utylizacja ram okiennych i okien	26,960 mb					
13	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 okna - drzwi balkonowe- współczynnik U = 0,9 białe	8,892 m2					
14	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	26,960 mb					
15	Obróbka okien od zewnątrz	26,960 mb					
III. Budynek "A" PIĘTRO I							
Okna							
16	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	135,280 mb					
17	Utylizacja ram okiennych i okien	135,280 mb					
18	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	44,287 m2					
19	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	135,280 mb					
20	Obróbka okien od zewnątrz	135,280 mb					
Okna (drzwi) balkonowe							
21	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	26,960 mb					
22	Utylizacja ram okiennych i okien	26,960 mb					
23	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 okna - drzwi balkonowe- współczynnik U = 0,9 białe	8,892 m2					
24	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	26,960 mb					
25	Obróbka okien od zewnątrz	26,960 mb					
IV. Budynek "A" PIĘTRO II							
Okna							
26	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	140,620 mb					
27	Utylizacja ram okiennych i okien	140,620 mb					
28	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	42,865 m2					
29	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	140,620 mb					
30	Obróbka okien od zewnątrz	140,620 mb					

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
Okna (drzwi) balkonowe							
31	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	60,660 mb					
32	Utylizacja ram okiennych i okien	60,660 mb					
33	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 okna - drzwi balkonowe- współczynnik U = 0,9 białe	20,007 m2					
34	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	60,660 mb					
35	Obróbka okien od zewnątrz	60,660 mb					
V. Budynek "B" PARTER B1							
Okna							
36	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	123,060 mb					
37	Utylizacja ram okiennych i okien	123,060 mb					
38	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	44,008 m2					
39	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	123,060 mb					
40	Obróbka okien od zewnątrz	123,060 mb					
Okna (drzwi) balkonowe							
41	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	13,480 mb					
42	Utylizacja ram okiennych i okien	13,480 mb					
43	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 okna - drzwi balkonowe- współczynnik U = 0,9 białe	4,446 m2					
44	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	13,480 mb					
45	Obróbka okien od zewnątrz	13,480 mb					
VI. Budynek "B" PARTER B2							
Okna							
46	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	89,660 mb					
47	Utylizacja ram okiennych i okien	89,660 mb					
48	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	32,921 m2					
49	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	89,660 mb					
50	Obróbka okien od zewnątrz	89,660 mb					

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
VII. Budynek "B" PARTER B3							
Okna							
51	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	128,120 mb					
52	Utylizacja ram okiennych i okien	128,120 mb					
53	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	45,427 m2					
54	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	128,120 mb					
55	Obróbka okien od zewnątrz	128,120 mb					
Okna (drzwi) balkonowe							
56	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	13,480 mb					
57	Utylizacja ram okiennych i okien	13,480 mb					
58	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 okna - drzwi balkonowe- współczynnik U = 0,9 białe	4,446 m2					
59	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	13,480 mb					
60	Obróbka okien od zewnątrz	13,480 mb					
VIII. Budynek "C" PIWNICA							
Okna							
61	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	118,600 mb					
62	Utylizacja ram okiennych i okien	118,600 mb					
63	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	24,653 m2					
64	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	118,600 mb					
65	Obróbka okien od zewnątrz	118,600 mb					
IX. Budynek "C" PARTER							
Okna							
66	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	236,260 mb					
67	Utylizacja ram okiennych i okien	236,260 mb					
68	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	84,638 m2					
69	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	236,260 mb					
70	Obróbka okien od zewnątrz	236,260 mb					

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
Okna (drzwi) balkonowe							
71	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	34,000 mb					
72	Utylizacja ram okiennych i okien	34,000 mb					
73	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 okna - drzwi balkonowe- współczynnik U = 0,9 białe	10,838 m2					
74	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	34,000 mb					
75	Obróbka okien od zewnątrz	34,000 mb					
X. Budynek "C" PIĘTRO I							
Okna							
76	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	208,620 mb					
77	Utylizacja ram okiennych i okien	208,620 mb					
78	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	76,376 m2					
79	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	208,620 mb					
80	Obróbka okien od zewnątrz	208,620 mb					
Okna (drzwi) balkonowe							
81	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	34,000 mb					
82	Utylizacja ram okiennych i okien	34,000 mb					
83	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 okna - drzwi balkonowe- współczynnik U = 0,9 białe	10,838 m2					
84	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	34,000 mb					
85	Obróbka okien od zewnątrz	34,000 mb					
XI. Budynek "C" PIĘTRO II							
Okna							
86	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	217,780 mb					
87	Utylizacja ram okiennych i okien	217,780 mb					
88	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	77,961 m2					
89	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	217,780 mb					
90	Obróbka okien od zewnątrz	217,780 mb					

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
Okna (drzwi) balkonowe							
91	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	34,000 mb					
92	Utylizacja ram okiennych i okien	34,000 mb					
93	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 okna - drzwi balkonowe- współczynnik U = 0,9 białe	10,838 m2					
94	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	34,000 mb					
95	Obróbka okien od zewnątrz	34,000 mb					
XII. Budynek "C" PIĘTRO III							
Okna							
96	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	105,960 mb					
97	Utylizacja ram okiennych i okien	105,960 mb					
98	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	39,759 m2					
99	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	105,960 mb					
100	Obróbka okien od zewnątrz	105,960 mb					
XIII. Budynek "D" PIWNICA							
Okna							
101	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	13,760 mb					
102	Utylizacja ram okiennych i okien	13,760 mb					
103	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	2,622 m2					
104	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	13,760 mb					
105	Obróbka okien od zewnątrz	13,760 mb					
XIII. Budynek "D" PARTER							
Okna							
106	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	73,480 mb					
107	Utylizacja ram okiennych i okien	73,480 mb					
108	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	19,828 m2					
109	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	73,480 mb					
110	Obróbka okien od zewnątrz	73,480 mb					

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
XIV. Budynek "D" PIĘTRO I							
Okna							
111	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	61,680 mb					
112	Utylizacja ram okiennych i okien	61,680 mb					
113	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	18,454 m2					
114	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	61,680 mb					
115	Obróbka okien od zewnątrz	61,680 mb					
Okna (drzwi) balkonowe							
116	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	6,800 mb					
117	Utylizacja ram okiennych i okien	6,800 mb					
118	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 okna - drzwi balkonowe- współczynnik U = 0,9 białe	2,250 m2					
119	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	6,800 mb					
120	Obróbka okien od zewnątrz	6,800 mb					
XV. Budynek "D" PIĘTRO II							
Okna							
121	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	69,600 mb					
122	Utylizacja ram okiennych i okien	69,600 mb					
123	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - współczynnik U = 0,9 białe	33,030 m2					
124	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	69,600 mb					
125	Obróbka okien od zewnątrz	69,600 mb					
Okna (drzwi) balkonowe							
126	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ram okiennych i okien	6,800 mb					
127	Utylizacja ram okiennych i okien	6,800 mb					
128	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 okna - drzwi balkonowe- współczynnik U = 0,9 białe	2,250 m2					
129	Obróbka okien od wewnątrz - zakres obejmuje szpachlowanie z pomalowaniem w miejscu występowania płytek ich odtworzenie	6,800 mb					
130	Obróbka okien od zewnątrz	6,800 mb					
			Razem		Razem		

.....
 podpis elektroniczny kwalifikowany
 lub podpis zaufany lub osobisty
 osoby/-ów uprawnionej/-ych
 do reprezentowania Wykonawcy
 lub pełnomocnika