
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe budynku Centrum Twórczości Ludowej

ADRES INWESTYCJI: Osiny 101 Gmina Mirzec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Dariusz Kowalik

DATA OPRACOWANIA: 12.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania
12.06.2026

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Odnowienie elewacji			
1 d.1	KNR 9-21 0106-02	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m2		
		$22,35 * 4,2 * 2 + 12,96 * 4,2 + 0,5 * 12,96 * 6,5$	m2	284,292	
				RAZEM	284,292
2 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie lub równoważnym	m2		
		284,29	m2	284,290	
				RAZEM	284,290
3 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		284,29	m2	284,290	
				RAZEM	284,290
4 d.1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Naprawa uszkodzeń elewacji - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
5 d.1	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
6 d.1	KNR 0-17 0929-06	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
7 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokół	m2		
		$22,35 * 0,5 + (12,96 - 2,46) * 0,5 + 2,8 * 0,6 * 2 + 12,96 * 0,8$	m2	30,153	
				RAZEM	30,153
8 d.1	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		30,153	m2	30,153	
				RAZEM	30,153
9 d.1	KNR 0-17 0929-06	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych marmolit	m2		
		30,153	m2	30,153	
				RAZEM	30,153
10 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		$22,35 * 4,6 * 2 + 12,96 * 4,6 + 0,5 * 12,96 * 6,5$	m2	307,356	
				RAZEM	307,356
2		Naprawa okładzin schodów i nawierzchni			
11 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju schody	m2		
		$1,64 * 3 * 0,36 + 1,64 * 0,17 * 4 + 2,5 * 1,9$	m2	7,636	
				RAZEM	7,636
12 d.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		7,64	m2	7,640	
				RAZEM	7,640

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą I	m2		
		7,64	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
14 d.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2 + 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.2	kalkulacja indywid.	Montaż czapek betonowych na murkach oporowych schodów zewnętrznych przy wejściu głównym po uprzednim wyremontowaniu murków	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2	kalkulacja indywid.	Odnowienie konstrukcji drewnianej ganku przed wejściem do budynku. Oczyszczanie konstrukcji drewnianej .odmalowanie lakierobejcą dwukrotnie . Powierzchnia ganku 1,9x2,5m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem podjazd dla niepełnosprawnych	m2		
		1,98 * 2,47 + 1,2 * 5,74	m2	11,779	
				RAZEM	11,779
18 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		11,78	m2	11,780	
				RAZEM	11,780
19 d.2	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną i balustrad	m2		
		(4,57 * 2 + 2,7 + 0,5) * 1,1	m2	13,574	
				RAZEM	13,574
3		Remont pomieszczeń na parterze budynku			
20 d.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		5,66 * 8,92 + 7,1 * 0,5 + 5,63 * 8,92 + 1,97 * 2,45 + 2,45 * 5,75 + 4,74 * 2,45 + 1,25 * 0,25 * 19 + 0,18 * 1,25 * 21 + 1,49 * 2,47 + 1,74 * 6,43 + 3,2 * 2,45 + 2,05 * 3,54 + 2,6 * 4,71 + 2,44 * 1,94 + 1,44 * 1,41 + 2,4 * 3,5	m2	202,822	
				RAZEM	202,822
21 d.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		202,82	m2	202,820	
				RAZEM	202,820
22 d.3	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		202,82	m2	202,820	
				RAZEM	202,820
23 d.3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		3 * 1,62 + (2,44 + 1,94) * 2 * 2 + (1,44 + 1,41) * 2 * 2 + (2,4 + 3,5) * 2 * 2 - 1 * 2 * 2 + 104 * 0,2	m2	74,180	
				RAZEM	74,180
24 d.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
25 d.3	KNR AT-40 0201-01	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 1 cegły	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.3	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
27 d.3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
28 d.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		53,38	m2	53,380	
				RAZEM	53,380
29 d.3	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		$5,66 * 8,92 + 7,1 * 0,5 + 5,63 * 8,92 + 1,97 * 2,45 + 2,45 * 5,75 + 4,74 * 2,45 + 1,74 * 6,43 + 3,2 * 2,45 + 2,05 * 3,54 + 2,6 * 4,71 + 2,44 * 1,94 + 1,44 * 1,41 + 2,4 * 3,5$	m2	188,479	
				RAZEM	188,479
30 d.3	KNR 0-12 1120-03	Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		$1,25 * 0,25 * 20 + 0,18 * 1,25 * 21 + 1,49 * 2,47$	m2	14,655	
				RAZEM	14,655
31 d.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		$8,92 * 2 + 5,66 * 2 + 1,82 * 2 + 5,63 * 2 - 1,4 + 1,97 * 2 + 2,45 * 2 - 1,4 * 2 + 4,74 * 2 + 2,45 * 5 * 2 + 2,45 + 1,74 + 6,43 * 2 + 3,2 * 2 + 2,45 * 2 - 4 + 4,71 * 2 + 2,6 - 2 - 1$	m	104,000	
				RAZEM	104,000
32 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		237,17	m2	237,170	
				RAZEM	237,170
33 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$202,82 + 3,7 * 4,74 + 4,06 * 2,95 + 2,84 * 1,7$	m2	237,163	
				RAZEM	237,163
34 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		504,18	m2	504,180	
				RAZEM	504,180
35 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$5,66 * 3,19 * 2 + 8,92 * 3,19 * 2 + 5,63 * 2 * 3,19 + 8,92 * 2 * 3,19 - 7,1 * 2,55 * 2 + 7,1 * 0,5 + 2,55 * 0,5 * 2 + (1,97 + 2,45) * 2 * 1,57 + 2,45 * 1,57 + 5,75 * 1,57 + 4,74 * 2,45 + 3,92 * 5,51 * 2 + 2,47 * 3,9 + 2,77 * 1,23 + 6,43 * 1,57 * 2 + (3,2 + 2,45) * 1,57 + (2,05 + 3,54) * 2 * 3,22 + (2,6 + 4,71) * 2 * 3,22 - 3 * 1,2 + (2,44 + 1,94) * 2 * 1,19 + (1,44 + 1,41) * 2 * 1,19 + (2,4 + 3,5) * 2 * 1,19 + (3,7 + 4,74) * 2 * 3,2 + (4,76 + 4,65) * 2 * 3,19$	m2	504,182	
				RAZEM	504,182
36 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$237,16 + 5,66 * 3,19 * 2 + 8,92 * 3,19 * 2 + 5,63 * 2 * 3,19 + 8,92 * 2 * 3,19 - 7,1 * 2,55 * 2 + 7,1 * 0,5 + 2,55 * 0,5 * 2 + (1,97 + 2,45) * 2 * 1,57 + 2,45 * 1,57 + 5,75 * 1,57 + 4,74 * 2,45 + 3,92 * 5,51 * 2 + 2,47 * 3,9 + 2,77 * 1,23 + 6,43 * 1,57 * 2 + (3,2 + 2,45) * 1,57 + (2,05 + 3,54) * 2 * 3,22 + (2,6 + 4,71) * 2 * 3,22 - 3 * 1,2 + (2,44 + 1,94) * 2 * 1,19 + (1,44 + 1,41) * 2 * 1,19 + (2,4 + 3,5) * 2 * 1,19 + (3,7 + 4,74) * 2 * 3,2 + (4,76 + 4,65) * 2 * 3,19$	m2	741,342	
				RAZEM	741,342
37 d.3	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		$(1,97 + 2,45) * 2 * 1,62 + 2,45 * 1,62 * 2 + 5,75 * 1,62 * 2 + 4,74 * 1,62 * 2 + 5,51 * 1,62 * 2 + 2,47 * 1,62 + 2,77 * 1,62 + 6,43 * 1,62 * 2 + (3,2 + 2,45) * 1,62 * 2$	m2	121,727	
				RAZEM	121,727
38 d.3	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		1 * 2 * 6	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
39 d.3	kalkulacja indywid.	Zabudowy meblowe w sali konferencyjnej o wym 5,66x3,19 m i 4x3,19m Materiał płyta MDF głębokość szafy 30cm, rozstaw półek 40cm dół zabudowany na wysokość 70cm drzwiczkami pełnymi pozostała część do sufitu oszklona, okucia standardowe. Drzwiczki uchylne	m		
		5,6 + 4	m	9,600	
				RAZEM	9,600
40 d.3	kalkulacja indywid.	Zabudowa meblowa na korytarzu 2,5x3,19. Materiał płyta MDF głębokość szafy 30cm, rozstaw półek 40cm dół zabudowany na wysokość 70cm drzwiczkami pełnymi pozostała część do sufitu oszklona, okucia standardowe. Drzwiczki uchylne	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
41 d.3	kalkulacja indywid.	Zabudowa oświetlenia szynowego 3 fazowego	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
42 d.3	KNR 5-08 0511-18	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
43 d.3	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.3	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
51 d.3	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5 km	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000