

Przedmiar robót

Prace remontowe w budynkach administrowanych przez Sąd Okręgowy w Tarnowie

Budowa: **Prace remontowe**

Lokalizacja: **Sąd Rejonowy w Bochni**

Nazwa i kod CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: **Sąd Okręgowy w Tarnowie**
ul. Jarosława Dąbrowskiego 27
33-100 Tarnów

Data opracowania:

2026-07-10

Przedmiar robót

N r	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Prace remontowe w budynkach administrowanych przez Sąd Okręgowy w Tarnowie		
1	Rozdział	Bochnia SR		
1.1	Element	Wygłuszanie drzwi - pom. nr 110,112,113,114,115,116,118,119,121,123,6 (drzwi 120*215 dwuskrzydłowe), pom. nr 8 (drzwi 90*215 jednoskrzydłowe)		
1	Kalkulacja indywidualna	Dopasowanie skrzydeł do ościeżnicy	kpL	12,00
2	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie zawiasów istniejących	kpL	12,00
3	Kalkulacja indywidualna	Montaż zawiasów regulowanych	kpL	12,00
4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż drzwi zastępczych	kpL	3,00
5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie panelu z drewna wg wzoru istniejącego (drewno dąb, kasetony) gr 35 min scalenie koloru (lakierowanie)	kpL	12,00
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż welny 20 min z ekranem aluminium	kpL	12,00
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż taśm piankowych celem scalenia paneli ze skrzydłem (miękki styk)	kpL	12,00
8	Kalkulacja indywidualna	Przedłużenie skrzydła drzwiowego	kpL	12,00
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż progu ruchomego(deventer)	kpL	12,00
10	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie progu istniejącego	kpL	12,00
11	Kalkulacja indywidualna	Lakierowanie ościeżnicy	kpL	12,00
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż nowych uszczelek	kpL	12,00
13	Kalkulacja indywidualna	Montaż klamki (spawanie trzpienia ze względu na grubość drzwi (kl mosiądz)	kpL	12,00
14	Kalkulacja indywidualna	Montaż wkładki (przedłużana ze wzg na grubość drzwi)	kpL	12,00