

Przedmiar robót

Prace remontowe w budynkach administrowanych przez Sąd Okręgowy w Tarnowie

Budowa: **Prace remontowe**

Lokalizacja: **Sąd Rejonowy w Bochni**

Nazwa i kod CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: **Sąd Okręgowy w Tarnowie**
ul. Jarosława Dąbrowskiego 27
33-100 Tarnów

Data opracowania:

2026-07-10

Przedmiar robót

N r	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Prace remontowe w budynkach administrowanych przez Sąd Okręgowy w Tarnowie		
1	Rozdział	Bochnia SR		
1.1	Element	Uszczelnienie kominów		
1	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie kominów przy pokryciu dachowym	MB	10,50
1.2	Element	Naprawa gzymsów		
2	KNR 401/702/9	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowych, szerokości do 30 cm	m	1,00
3	KNR 401/703/3	ANALOGIA - Umocowanie siatek tynkarskich	m	1,00
4	KNR 401/705/3 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegiel lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50 cm	m	1,00
5	KNR 202/912/7	Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 40 cm	m	1,00
6	Kalkulacja indywidualna	Koszt zabezpieczeń na czas prowadzenia prac	kpL	1,00
1.3	Element	Korekta spadku rynny dachowej		
7	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien	m	6,00
8	KNR 15/528/3	Rynny dachowe z PCV - MONTAŻ PONOWNY RYNNY Z NOWYMI HAKAMI PO KOREKCIE SPADKU	m	6,00
9	Kalkulacja indywidualna	Koszt rusztowa na czas prowadzenia prac	kpL	1,00
1.4	Element	Zabezpieczenie elementów budynku		
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż zabezpieczeń na rurach spustowych (odsadzki) przeciw ptakom	mb	3,00
11	Kalkulacja indywidualna	Koszt zabezpieczeń na czas prowadzenia prac	kpL	1,00