

Przedmiar robót

Prace remontowe w budynkach administrowanych przez Sąd Okręgowy w Tarnowie

Budowa: **Prace remontowe**

Lokalizacja: **Sąd Rejonowy w Bochni**

Nazwa i kod CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: **Sąd Okręgowy w Tarnowie**
ul. Jarosława Dąbrowskiego 27
33-100 Tarnów

Data opracowania:

2026-07-10

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Prace remontowe w budynkach administrowanych przez Sąd Okręgowy w Tarnowie		
1	Rozdział	Bochnia SR		
1.1	Element	Wymiana nawierzchni z kostki granitowej na płyty granitowe		
1	KNR 201/121/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych Krotność=0,0001	ha	25,75
2	KNR 231/805/4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10 cm	m2	25,75
3	KNR 231/802/1	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10 cm Krotność=0,5	m2	25,75
4	KNR 401/106/4	ANALOGIA - Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	3,87
5	Kalkulacja indywidualna	Złożenie i przekazanie Zamawiającemu zdemontowanej kostki granitowej	kpL	1,00
6	KNR 231/103/3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii V-VI	m2	25,75
7	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Krotność=3	m2	25,75
8	KNR 202/2111/2 (2)	ANALOGIA - Posadzki pełne o grubości 5 cm z elementów prostokątnych kamiennych, (granit)	m2	25,75