

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik



Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie

NIP: 655-112-02-00
REGON: 290775785

tel.: 517 190 616
fax: 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA

NAZWA INWESTYCJI :

"Budowa ulicy Leopolda Byrkowskiego w Busku-Zdroju

KODY CPV:

45100000-8; 45112210-0; 45233300-2; 45233100-0; 45233220-7; 45233290-8

ADRES INWESTYCJI :

ul. Dr. Leopolda Byrkowskiego, msc. Busko-Zdrój, 28-100 Busko-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie

INWESTOR:

Gmina Busko-Zdrój
al. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

mgr inż. Dominika Skalik

.....

DATA OPRACOWANIA :

07.2026 r.

Charakterystyka ogólna obiektu do kosztorysu:

Obiektem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Dr. Leopolda Byrkowskiego w miejscowości Busko-Zdrój. Opracowanie przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, w lokalizacjach zgodnych z dokumentacją projektową.

"Budowa ulicy Leopolda Byrkowskiego w Busku-Zdroju

**PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA**

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Razem
1.	2.	3.	4.	5.
A		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0,120
2	D.01.02.01	Karczowanie krzaków i podszycia	ha	0,06
3	D.01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy 10-55 cm	szt.	15,00
4	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu, grubość warstwy do 15 cm	m3	64,00
B		ROBOTY ZIEMNE		
5	D.04.01.01	Wykonanie korytowania na śr. gł. 51 cm - chodnik, zjazdu	m2	220,00
6	D.04.01.01	Wykonanie korytowania na śr. gł. 67 cm - jezdnia	m2	640,00
C		ROBOTY REGULACYJNE		
7	D.03.06.01a	Regulacja pionowa studzienek, zaworów	szt.	7,00
8	D.01.03.04	Zabezpieczenie istniejących sieci rurami osłonowymi HDPE	m	60,00
D		WARSTWA MROZOCHRONNA/WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA		
9	D.04.05.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki C1,5/2 związanej spoiwem hydraulicznym z wytwórni, grubość warstwy 30 cm - jezdnia	m2	585,00
10	D.04.05.01	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, dowóz z wytwórni, grubość warstwy 20 cm - chodnik, zjazdu	m2	230,00
E		PODBUDOWA		
11	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. w-wy 26 cm - jezdnia	m2	540,00
12	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. w-wy 20 cm - chodnik, zjazdu	m2	300,00
F		NAWIERZCHNIA		
13	D.04.04.02	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, grub. w-wy 15 cm	m2	80,00
14	D.05.03.05b D.04.03.01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca, grub. w-wy 7 cm - jezdnia - wraz z uprzednim skropieniem warstwy podbudowy emulsją asfaltową	m2	545,00
15	D.05.03.05a D.04.03.01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna, grub. w-wy 4 cm - jezdnia - wraz z uprzednim skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	545,00
16	D.08.01.01b	Ustawianie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	200,00
17	D.08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm - chodnik, zjazdu	m2	225,00
18	D.08.03.01	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	186,00
G		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
19	D.06.01.01b	Humusowanie przy grubości humusu 15 cm	m2	40,00
20	D.01.01.01	Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,120
21	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) -znak P-13 -grub. warstwy 3-4 mm	m2	1,35
22	D.07.02.01	Ustawianie znaków pionowych o tarczach o pow. do 0,3 m2 na słupkach średnicy 60 mm	szt.	6,00