

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELO-FUNKCYJNEGO PRZY UL. TOMASZOWSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. TOMASZOWSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
ADRES INWESTYCJI : Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Tomaszowska
INWESTOR : Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
ADRES INWESTORA : 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MARTA MATUSIK
DATA OPRACOWANIA : luty 2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

UWAGA:

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót każdy wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
1	ROBOTY ZIEMNE	451	1	3
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	451	4	5
3	KARCZOWANIE PNI DRZEW	451	6	9
4	NAWIERZCHNIE UTWARDZONE	451, 452	10	18
5	WYPOSAŻENIE - dostawa z montażem	451	19	25
6	ROBOTY AGROTECHNICZNE	451	26	30

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	451	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	22	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości do 41 cm	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 4,2 615	m ²	615,00	
				RAZEM	615,00
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0229-01	(615+22)*0,2	m ³	127,40	
				RAZEM	127,40
2	451	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	Sekocenbud	Opłaty za korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów - gruz betonowy	Mg		
d.2	35/2017 2. 701.01.	6*0,06*2,0 30*0,10*1,2	Mg Mg	0,72 3,60	
				RAZEM	4,32
5	Sekocenbud	Opłaty za korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów - gruz asfaltobetonowy	Mg		
d.2	35/2017 2. 701.81.	535*0,10*1,6	Mg	85,60	
				RAZEM	85,60
3	451	KARCZOWANIE PNI DRZEW			
6	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.3	0105-01	14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
7	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.3	0110-02	0,50*(4)	mp	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 2-01	Wywożenie karpiny - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
d.3	0110-05	2	mp	2,00	
				RAZEM	2,00
9	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem	m ²		
d.3	0111-02	350	m ²	350,00	
				RAZEM	350,00
4	451, 452	NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.4	0103-04	615+22	m ²	637,00	
				RAZEM	637,00
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4	0407-01 analogia	102+32	m	134,00	
				RAZEM	134,00
12	KNR 223	Podbudowa z tłucznią kamiennego, 4-30 mm o grubości 20 cm.	m ²		
d.4	0104-0100	615	m ²	615,00	
				RAZEM	615,00
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-4 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	0114-03	615	m ²	615,00	
				RAZEM	615,00
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-4 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 5 cm	m ²		
d.4	0114-04	Krotność = -3 615	m ²	615,00	
				RAZEM	615,00
15	KNR 223	Nawierzchnia poliuretanowa gr. 15 mm na warstwie elastycznej gr. 35 mm z malowaniem linii	m ²		
d.4	0210-0100	615	m ²	615,00	
				RAZEM	615,00
16	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0104-07	22	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		22	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
18 d.4	NNRNKB 231 0511-04 analogia	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm - ponad 50 elementów/m ²	m ²		
		22	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
5 451		WYPOSAŻENIE - dostawa z montażem			
19 d.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe B20, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0,40*0,40*1,20*(12+4)	m ³	3,07	
				RAZEM	3,07
20 d.5	KNR 2-02 1803-04 analogia	Piłkochwyty z siatki systemowej plecionej polipropylenowej wysokości 5,00 m na słupach stalowych wg projektu, obsadzonych w fundamentach punktowych i ścianie żelbetowej	m		
		19+19	m	38,00	
				RAZEM	38,00
21 d.5	KNR 2-23 0309-02 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
22 d.5	KNR 2-23 0310-02 analogia	Dostawa i montaż w gotowych otworach słupków do siatkówki z wyposażeniem wg projektu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.5	KNR 2-23 0310-04 analogia	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24 d.5		Dostawa i montaż ławek parkowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
25 d.5		Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 451		ROBOTY AGROTECHNICZNE			
26 d.6	KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	m ²		
		270	m ²	270,00	
				RAZEM	270,00
27 d.6	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m ²		
		270	m ²	270,00	
				RAZEM	270,00
28 d.6	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatk za każdy następny 1 cm grubość warstwy	m ²		
		Krotność = 8	m ²	270,00	
		270		RAZEM	270,00
29 d.6	KNR 2-21 0401-04 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		270	m ²	270,00	
				RAZEM	270,00
30 d.6	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
		270	m ²	270,00	
				RAZEM	270,00