
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45443000-4

Roboty elewacyjne

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA ZADANIA: Remont garażu US Ustrzyki Dolne

ADRES: 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1

NAZWA INWESTORA: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

ADRES INWESTORA: 35-959 Rzeszów ul. Geodetów 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Bartłomiej Mach

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2026

Remont budynku garażu w US Ustrzyki Dolne

Obmiar

Lp.	spec tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
KOSZTORYS: Remont budynku garażu w US Ustrzyki Dolne							
1		STR-1	Wymiana okien				
1.1	STR 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.			
			2	szt.	2,000		
					RAZEM	2,000	
1.2	STR 1	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2			
			0,48	m2	0,480		
					RAZEM	0,480	
1.3	STR 1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - analogia - uzupełnienie szpaletów	m			
			2 * (0,6 + 2 * 0,4)	m	2,800		
					RAZEM	2,800	
2		STR-2	Docieplenie i wyprawa elewacyjna zewnętrzna				
2.1	STR 2	KNNR 3 1001-01	Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni betonowej, tynkowanej lub mozaice szklanej	m2			
			12,81 + 19,95	m2	32,760		
					RAZEM	32,760	
2.2	STR 2	NNRNK 2- 02 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - gruntowanie powierzchni cokolika	m2			
			4,27	m2	4,270		
					RAZEM	4,270	
2.3	STR 2	KNR AT-31 0602-01	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna - analogia - malowanie cokolika	m2			
			4,27	m2	4,270		
					RAZEM	4,270	
3		STR-2	transport gruzu				
3.1	STR 2	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m3			
			0,55	m3	0,550		
					RAZEM	0,550	

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
1 Wymiana okien		3
2 Docieplenie i wyprawa elewacyjna zewnętrzna		3
3 transport gruzu		3
Spis treści		4