

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 13-25 1101-04 analogia		Montaż tabliczki informacyjnej	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
2 d.1	KNR-W 2- 01 0115- 01 analogia		Obsługa geodezyjna całości inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji i mapy powykonawczej	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2			ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE			
3 d.2	KNNR-W 10 2402-02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2		
			1054	m2	1 054,00	
					RAZEM	1 054,00
4 d.2	KNR 2-01 0209-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km pogłębienie pod nawierzchnię z piasku	m3		
			242 * 0,10	m3	24,20	
					RAZEM	24,20
5 d.2	KNR 2-01 0209-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km pogłębienie pod nawierzchnię piasku granitowego	m3		
			417 * 0,11	m3	45,87	
					RAZEM	45,87
6 d.2	KNR 2-01 0209-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km pogłębienie pod nawierzchnię z kostki brukowej	m3		
			194 * 0,11	m3	21,34	
					RAZEM	21,34
7 d.2	KNR 2-31 0401-01		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
			233	m	233,00	
					RAZEM	233,00

8 d.2	KNR 2-31 0402-03		Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
			233 * 0,2 * 0,2	m3	9,32	
					RAZEM	9,32
9 d.2	KNK 2-06 0405-02		Obrzeża betonowe o wym. 100x20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - w kolorze grafitowym	m		
			233	m	233,00	
					RAZEM	233,00
10 d.2	KNR 9-11 0201-04		Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym - ułożenie geowłókniny 150g/m2 (w strefie pumtrack)	m2		
			417	m2	417,00	
					RAZEM	417,00
11 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - tłuczeń bazaltowy frakcji 16-32 mm	m2		
			194 + 417	m2	611,00	
					RAZEM	611,00
12 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - tłuczeń bazaltowy frakcji 8-16 mm	m2		
			194 + 417	m2	611,00	
					RAZEM	611,00
13 d.2	KNR 2-23 0110-03		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm - grys granitowy frakcji 2-5 mm (pod kostkę brukową)	m2		
			194	m2	194,00	
					RAZEM	194,00
14 d.2	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka o wymiarach 14x25 cm w kolorze frappe	m2		
			194	m2	194,00	
					RAZEM	194,00
15 d.2	KNR 2-23 0110-03 0110-04		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm - grys granitowy frakcji 2-5 mm (pod piasek granitowy strefy pumtrack)	m2		
			417	m2	417,00	
					RAZEM	417,00
16 d.2	KNR 2-23 0110-03 0110-04		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 3 cm - piasek granitowy (w strefie pumtrack)	m2		
			417	m2	417,00	
					RAZEM	417,00
17 d.2	KNR 2-23 0502-03		Wykonanie podkładu z piasku - piasek płukany 25 cm (w strefie tyrolki)	m3		
			242 * 0,25	m3	60,50	

					RAZEM	60,50
3			ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAWIERZCHNIA Z KORY	-		
18 d.3	KNNR-W 10 2109-08 analogia		Rekultywacja terenu pod uprawę polową humusowanie terenu zielonego pod trawnik i nasadzenia warstwą 15 cm	m2		
			103 + 57 + 20	m2	180,00	
					RAZEM	180,00
19 d.3	KNR 9-11 0201-04		Separacja warstw gruntu agrowłókniną układaną sposobem ręcznym	m2		
			180	m2	180,00	
					RAZEM	180,00
20 d.3	KNR 2-09 0102-08 analogia		Ręczne wykonanie zasypki - kora sosnowa frakcji 40-60 mm, warstwa gr. 10 cm	m2		
			180	m2	180,00	
					RAZEM	180,00
4			ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA			
21 d.4	KNR 2-21 0607-04 kalk. własna		Dostawa i montaż - stojak rowerowy (zgodnie z dokumentacją projektową)	kpl.		
			7	kpl.	7,00	
					RAZEM	7,00
22 d.4	KNR 2-21 0607-04 kalk. własna		Dostawa i montaż -tablica informacyjna z siedziskiem (zgodnie z dokumentacją projektową) - napisy i grafika zgodnie z wytycznymi Inwestora	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
5			TOR ROWEROWY - PUMPTRACK			
23 d.5	KNR 5-26 0702-01 kalk. własna		Zakup, dostawa i montaż toru rowerowego typu PUMPTRACK - zgodnie z dokumentacją	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
6			PRZEJAZD LINOWY - TYROLKA			
24 d.6	KNR 5-26 0702-01 kalk. własna		Zakup, dostawa i montaż przejazdu linowego typu TYROLKA - zgodnie z dokumentacją	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00

