

hal

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ III GRUPY WYCHOWAWCZEJ - T.J. ŚWIETLICY Z ANEKSEM KUCHENNYM, TRZECHSYPIALNI ORAZ KORYTRZ W BUDYNKU DOLNOŚLĄSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. STRZEGOMSKIEJ 41

ADRES INWESTYCJI : 58-308 AŁBRZYCH UL. STRZEGOMSK 41

INWESTOR : DMOW

ADRES INWESTORA : UL. STRZEGOMSKA 20, WAŁBRZYCH

DATA OPRACOWANIA : .08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT KORYTARZA - GRUPA I UL STRZEGOMSKA 41					
1		KORYTARZ ROBOTY GRUPA III - ROBOTY ELEKTRYCZNE			
1	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe	kpl.		
d.1	0504-02	PLAFON LED Z CZUJNIKIEM RUCHU 10W IP 5	kpl.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
2	KNR 4-03	Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych tablicowych 2-biegu-	szt.		
d.1	0502-02	nowych do 60 A	szt.	42.000	
		42		RAZEM	42.000
3	KNNR 5	Wentylatory sufitowe	szt.		
d.1	0410-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1	0302-01	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe	kpl.		
d.1	0504-02	przykręcane OPRAWY AWARYJNE 3W IP 65	kpl.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
7	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie-	szt.		
d.1	0308-03	gunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewo-	szt.	6.000	
		dów do 2.5 mm ²		RAZEM	6.000
		6			
8	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-	szt.		
d.1	0407-03	cach	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
9	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w	m		
d.1	0205-01	gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m	40.000	
		40		RAZEM	40.000
2		KORYTARZ - ROBOTY BUDOWLANE			
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.2	1118-03	2.23*6.15+1.22*6.05+3.96*1.88	m ²	28.540	
				RAZEM	28.540
12	KNR-W 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0324-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane	m ²		
d.2	0602-02	na zimno z emulsji Mape gum - druga i następna warstwa	m ²	28.540	
		28.540		RAZEM	28.540
14	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.2	202 2030-02	28.540	m ²	28.540	
				RAZEM	28.540
15	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdźwiękowe z folii polietylenowej szerokiej -	m ²		
d.2	0606-01	poziome podposadzkowe	m ²	57.080	
		28.540*2		RAZEM	57.080
16	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła-	m ²		
d.2	0612-03	danych na sucho	m ²	57.080	
		28.540*2		RAZEM	57.080
17	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jed-	m ²		
d.2	2611-02	nokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	124.168	
		(6.15+2.23+6.05+3.96)*2*2.6+28.540		RAZEM	124.168
18	NNRNKB	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcz-	m ²		
d.2	202 0841-01	nie na ścianach	m ²	124.168	
		124.168			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	124.168
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian (6.15+2.23+6.05+3.96)*2*1.4	m ²	51.492	
				RAZEM	51.492
20	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.2	1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	124.168	
		124.168		RAZEM	124.168
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-01	sufitów	m ²	28.540	
		28.540		RAZEM	28.540
22	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.2	0109-17	trukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³	5.000	
		5		RAZEM	5.000
23	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.2	0109-18	trukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m ³	45.000	
		5*9		RAZEM	45.000
24	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-	m ²		
d.2	1123-02	we na ścianach o wysokości 1,5 m - TARKET GR. 2,5 mm, warstwa ścierna agr. 0,7 mm (6.15+2.23+6.05+3.96)*2*1.5	m ²	55.170	
				RAZEM	55.170
25	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.2	1123-04	wych	m ²	55.170	
		55.170		RAZEM	55.170