

hal

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ GRUPY III WYCHOWAWCZEJ - T.J.ŚWIETLICY Z ANEKSEM KUCHENNYM , TRZECH SYPIALNI ORAZ KORYTARZ W BUDYNKU DOLNOŚLĄSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. STRZEGOMSKIEJ 41

ADRES INWESTYCJI : 58-308 AŁBRZYCH UL. STRZEGOMSK 41

INWESTOR : DMOW

ADRES INWESTORA : UL. STRZEGOMSKA 20, 58- 308WAŁBRZYCH

DATA OPRACOWANIA : .08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT SYPIALNIA GRUPA III - UL STRZEGOMSKA 41					
1		ROBOTY BUDOWLANE - SYPIALNIA NAPRZECIW POKOJU KOMP.			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5.55*3.83	m ²	21.257	
				RAZEM	21.257
2	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
d.1	0439-01	21.257	m ²	21.257	
				RAZEM	21.257
3	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0609-03	21.257*2	m ²	42.514	
				RAZEM	42.514
4	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
d.1	0820-03	21.257	m ²	21.257	
				RAZEM	21.257
5	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0408-03	5*5.55	m	27.750	
				RAZEM	27.750
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.1	0353-15	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
d.1	0335-20	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt SUPREMA	m ²		
d.1	0429-06	21.257	m ²	21.257	
				RAZEM	21.257
10	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.1	202 2030-02	21.257	m ²	21.257	
				RAZEM	21.257
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	21.257*2	m ²	42.514	
				RAZEM	42.514
12	KNR-W 2-02	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub. 25 cm O LAMBDA 0,35	m ²		
d.1	0612-03	21.257*2	m ²	42.514	
				RAZEM	42.514
13	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod instalację c.o.	m		
d.1	0336-01	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0339-01	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
15	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m ²		
d.1	202 2027-01	(5.55+3.83)*2*2.6	m ²	48.776	
				RAZEM	48.776
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(5.55+3.83)*2*2.6+21.257	m ²	70.033	
				RAZEM	70.033
17	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	70.033	m ²	70.033	
				RAZEM	70.033
18	NNRNKB	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	202 0841-01	(5.55+3.83)*2*1.2+21.257	m ²	43.769	
				RAZEM	43.769

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		21.257	m ²	21.257	
				RAZEM	21.257
20	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(5.55+3.83)*2*1.2	m ²	22.512	
				RAZEM	22.512
21	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 1,50 m typu TARKET GR. 2,5 mm warstwa ścierna 0,7 mm	m ²		
		(5.55+3.83)*2*1.5+21.257	m ²	49.397	
				RAZEM	49.397
22	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki i ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		typu TARKET gr. 2,5 mm w tym warstwa ścierna 0,7 mm	m ²	49.357	
		49.357		RAZEM	49.357
23	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		21.257*2*0.25	m ³	10.629	
				RAZEM	10.629
25	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		10.629*8	m ³	85.032	
				RAZEM	85.032
2		ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE			
26	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
27	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 5-08 d.2 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - ledowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR 5 d.2 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 5 d.2 0410-01	Wentylatory sufitowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		40.00	m	40.000	
				RAZEM	40.000
33	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNNR 5 d.2 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNNR 5 d.2 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 5 d.2 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2.000	