

hal

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ III GRUPY WYCHOWAWCZEJ - T.J. ŚWIETLICY Z ANEKSEM KUCHENNYM , TRZECH SYPIALNI ORAZ KORYTARZ W BUDYNKU DOLNOŚLĄSKIEGO MŁODZIE-
RZOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. STRZEGOMSKIEJ
41
ADRES INWESTYCJI : 58-308 AŁBRZYCH UL. STRZEGOMSK 41
INWESTOR : DMOW
ADRES INWESTORA : UL. STRZEGOMSKA 20, 58- 308WAŁBRZYCH
DATA OPRACOWANIA : 08..2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08..2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT 1 SYPIALNI - GRUPA III - UL STRZEGOMSKA 41					
1		ROBOTY BUDOWLANE - SYPIALNIA			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	4.59*3.96	m ²	18.176	
				RAZEM	18.176
2	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
d.1	0439-01	18.176	m ²	18.176	
				RAZEM	18.176
3	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0609-03	18.176*2	m ²	36.352	
				RAZEM	36.352
4	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
d.1	0820-03	18.176	m ²	18.176	
				RAZEM	18.176
5	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0408-03	5*2.70	m	13.500	
				RAZEM	13.500
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.1	0353-15	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
d.1	0335-20	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt SUPREMA	m ²		
d.1	0429-06	18.176	m ²	18.176	
				RAZEM	18.176
10	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.1	202 2030-02	18.176	m ²	18.176	
				RAZEM	18.176
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	18.176*2	m ²	36.352	
				RAZEM	36.352
12	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub. 25 cm O LAMBDA 0,35	m ²		
d.1	0612-03	18.176*2	m ²	36.352	
				RAZEM	36.352
13	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod c.o	m		
d.1	0336-01	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej łącznie z likwidacją progu	m		
d.1	0339-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
15	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m ²		
d.1	202 2027-01	(4.78+2.7)*2*2.6	m ²	38.896	
				RAZEM	38.896
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(4.78+2.7)*2*2.6+12.91	m ²	51.806	
				RAZEM	51.806
17	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	51.806	m ²	51.806	
				RAZEM	51.806
18	KNR-W 4-01	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach po likwidacji progu	m		
d.1	0901-04	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.1 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach (4.78+2.7)*2*1.4	m ² m ²	 20.944	
				RAZEM	20.944
20	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.176	m ² m ²	 18.176	
				RAZEM	18.176
21	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 20.944	m ² m ²	 20.944	
				RAZEM	20.944
22	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 1,50 m typu TARKET (4.59 +3.96)*2*1.5+18.176	m ² m ²	 43.826	
				RAZEM	43.826
23	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki i ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych typu TARKET grubość 2,5mm w tym 0,7 mm gr.warstwy ścieralnej 43.826	m ² m ²	 43.826	
				RAZEM	43.826
24	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 18.176*2*0.25	m ³ m ³	 9.088	
				RAZEM	9.088
26	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 9.088*8	m ³ m ³	 72.704	
				RAZEM	72.704
2		ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - SYPIALNIA			
27	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 40.00	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
28	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNNR 5 d.2 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane do sufitu- ledowe 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR 5 d.2 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNNR 5 d.2 0410-01	Wentylatory sufitowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
34	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNNR 5 d.2 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNNR 5 d.2 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- cach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000