

hal

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ GRUPY III WYCHOWAWCZEJ - TJ ŚWIETLICY Z ANEKSEM KUCHENNYM , TRZECH SYPIALNI ORAZ KORYTARZ W BUDYNKU DOLNOŚLĄSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL.STRZEGOMSKIEJ 41
ADRES INWESTYCJI : 58-308 AŁBRZYCH UL. STRZEGOMSK 41
INWESTOR : DMOW
ADRES INWESTORA : UL. STRZEGOMSKA 20, 58- 308WAŁBRZYCH
DATA OPRACOWANIA : .2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ŚWIETLICA WRAZ Z ANEKSEMI - GRUPA III - UL STRZEGOMSKA 41					
1		ROBOTY BUDOWLANE - ŚWIETLICA WRAZ Z ANEKSEM			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	4.57*5.20+4.77*2.70	m ²	36.643	
				RAZEM	36.643
2	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 5.2*2.6	m ³		
d.1	0104-01		m ³	13.520	
				RAZEM	13.520
3	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
d.1	0439-01	36.643	m ²	36.643	
				RAZEM	36.643
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.3*0.12*2.6*2	m ²		
d.1	0303-01		m ²	0.187	
				RAZEM	0.187
5	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0609-03	36.643*2	m ²	73.286	
				RAZEM	73.286
6	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
d.1	0820-03	36.643	m ²	36.643	
				RAZEM	36.643
8	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0408-03	5*5.57+5*2.4	m	39.850	
				RAZEM	39.850
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.1	0353-15	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
d.1	0335-20	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR-W 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt SUPREMA	m ²		
d.1	0429-06	36.643	m ²	36.643	
				RAZEM	36.643
13	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.1	202 2030-02	36.643+0.37*4.77	m ²	38.408	
				RAZEM	38.408
14	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	38.408*2	m ²	76.816	
				RAZEM	76.816
15	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub. 25 cm O LAMBDA 0,32	m ²		
d.1	0612-03	38.408*2	m ²	76.816	
				RAZEM	76.816
16	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-01	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
17	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0339-01	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(5.57+0.37+5.20)*2*2.6+38.408	m ²	96.336	
				RAZEM	96.336

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		96.336	m ²	96.336	
				RAZEM	96.336
20 d.1	NNRNKB 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m ²		
		(5.57+0.37+5.20)*2*2.6	m ²	57.928	
				RAZEM	57.928
21 d.1	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		(5.57+0.37+5.2)*2*1.4	m ²	31.192	
				RAZEM	31.192
22 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		38.408	m ²	38.408	
				RAZEM	38.408
23 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		38.408	m ²	38.408	
				RAZEM	38.408
24 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 1,50 m typu TARKET	m ²		
		(5.20 +8.28)*2*1.5+38.408	m ²	78.848	
				RAZEM	78.848
25 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki i ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych typu TARKET	m ²		
		78.848	m ²	78.848	
				RAZEM	78.848
26 d.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
27 d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		38.408*2*0.25+ 5.20*0.2*2.6	m ³	21.908	
				RAZEM	21.908
29 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		21.908*8	m ³	175.264	
				RAZEM	175.264
2		ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - ŚWIELICA Z ANEKSEM			
30 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
31 d.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
32 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
33 d.2	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane -ledowe	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
34 d.2	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
35 d.2	KNNR 5 0410-01	Wentylatory sufitowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
38	KNNR 5 d.2 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNNR 5 d.2 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
40	KNNR 5 d.2 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNNR 5 d.2 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	kpl.		
		OPRAWY AWARYJNE 3W IP65	kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
42	Kalkulacja d.2 własna	Wykonanie przełączenia instalacji z 5 pomieszczeń do nowej tablicy elektrycznej wraz z zamontowaniem wyłączników	szt		
		5*2	szt	10.000	
				RAZEM	10.000