

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-00-02B

Budowa: Modernizacja Poradni Kardiologicznej
Obiekt: WSM im. J. Strusia
Rodzaj robót: Roboty budowlane

Zamawiający: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-00-02B

Budowa: Modernizacja Poradni Kardiologicznej
 Obiekt: WSM im. J. Strusia
 Rodzaj robót: Roboty budowlane

Zamawiający: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
 ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR AOS-00-02B

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ROBOTY BUDOWLANE				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	10	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą okien	m ²	43,20
1.1	20	Kalk. własna	Demontaż istniejących rolet	m ²	43,20
1.1	30	W202-20-03-05-00	Analogia - ustawienie ścian tymczasowych i ich rozbiórka	m ²	18,06
1.1	40	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja wyposażenia przy umywalkach, zlewach i miskach ustępowych	szt	19,00
1.1	50	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja odbojnic, taśm	metr	159,63
1.1	60	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja narożników ochronnych	szt	18,00
1.1	70	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	31,83
1.1	80	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m ² wraz z demontażem skrzydeł	szt	14,00
1.1	90	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni ponad 2m ² wraz z demontażem skrzydeł	m ²	59,86
1.1	100	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	17,60
1.1	110	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami	m ²	313,89
1.1	120	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie starej wylewki	m ²	277,10
1.1	130	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej gr. 6-8cm - 50% powierzchni Poradni	m ²	156,15
1.1	140	KNR 404-05-09-01-00	Analogia/Rozebranie warstwy izolacyjnej - 50% powierzchni Poradni	m ²	156,15
1.1	150	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m ²	109,40
1.1	160	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	152,44
1.1	170	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	997,57
1.1	180	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	367,26
1.1	190	KNR 401-07-01-11-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych	m ²	88,41
1.1	200	KNR 401-03-36-07-00	Analogia/Wykucie istniejących nadproży w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	27,50
1.1	210	KNR 401-03-36-07-00	Wykucie bruzd na nowe nadproża w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	28,50
1.1	220	KNR 401-03-46-04-00	Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży	szt	36,00
1.1	230	KNR 401-03-54-12-00	Wykucie z muru parapetów wewn	metr	26,00
1.1	240	Kalk	Demontaże krat i drzwiczek rewizyjnych	szt	36,00
1.1	250	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robioru	m ³	111,36
1.1	260	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	111,36
1.1	270	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m ³	111,36
1.1	280	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	178,18

1.2 Roboty adaptacyjne

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.2	290	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	156,15
1.2	300	KNR 202-06-09-02-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych	m ²	156,15
1.2	310	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	156,15
1.2	320	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5cm na ostro z cokolikiem	m ²	156,15
1.2	330	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1cm - łącznie średnio 7cm	m ²	156,15
1.2	340	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	156,15
1.2	350	Kalkulacja własna	Szlifowanie posadzki	m ²	156,15
1.2	360	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych	m ²	303,60
1.2	370	NNRNKB 202-11-30-02-00	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej gr 5mm pod wykładzinę PCV	m ²	284,80
1.2	380	KNR 202-11-30-03-00	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej - dodatek za 1mm różnicy, pogrubienie o 5mm do 10mm, krotność = 5	m ²	284,80
1.2	390	Kalkulacja własna	Szlifowanie wylewki	m ²	284,80
1.2	400	Kalk. własna	Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych-pomieszczenia mokre	m ²	18,80
1.2	410	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej , o wym. 60x60cm	m ²	18,80
1.2	420	KNR 202-11-12-05-00	Posadzki rulonowe z wykładziny podłogowej winylowej, do intensywnego użytkowania wraz z wywinięciem na ściany	m ²	129,99
1.2	430	KNR 202-11-12-05-00	Posadzki rulonowe z wykładziny podłogowej przewodzącej wraz z wywinięciem na ściany	m ²	185,20
1.2	440	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	315,19
1.2	450	Kalk. własna	Obróbka wykończeniowa ścian drzwiowych (szpachlowanie, malowanie, akryle itp.) poza oddziałem związane z montażem drzwi (Pom. B 233, Pom. B 229a, korytarz od strony klatki schodowej) ok	kmpl	1,00
1.2	460	Kalk. własna	Niezbędne obróbki wykończeniowe poza oddziałem związane z montażem klimatyzacji	kmpl	1,00
1.2	470	KNR 401-03-13-04-00	Obsadzenie belek strunobetonowych typu SNB120/120, nadproża poszerzonych otworów drzwiowych	metr	28,50
1.2	480	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - zamurowania	m ²	25,00
1.2	490	Kalk. własna	Dostawa i montaż nowych rolet zaciemniających (100%), z powłoką antyrefleks, rolety w kasetach z prowadnicami, łańcuszek koralikowy	m ²	43,20
1.2	500	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	88,41
1.2	510	KNR 401-07-11-21-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym stropów	m ²	88,41
1.2	520	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	88,41
1.2	530	KNR 202-08-15-06-00	Gładź gipsowa na sufitach	m ²	88,41
1.2	540	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania sufitów z wykonaniem drobnych rep[aracji irp. (odjęto pow. gładzi)	m ²	78,59
1.2	550	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	167,00
1.2	560	KNR 202-27-02-01-00	Sufit podwieszony modułowy higieniczny typu OWA 600x600 lub równoważny	m ²	136,60
1.2	570	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży farbą lateksową w I klasie odporności na szorowanie na mokro - sufity	m ²	167,00
1.2	580	W202-20-03-05-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 75-02 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (w łazienkach płyta wodoodporna)	m ²	73,69
1.2	590	W202-20-04-01-00	Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm na rusztach 50-01 jednowarstwowo, zabudowa stelaży wc	m ²	8,25
1.2	600	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	328,54
1.2	610	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły (ok. 35% pow. ścian Poradni Kardiologicznej)	m ²	328,54
1.2	620	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	348,42
1.2	630	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	348,42
1.2	640	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego (ok. 30% pow. ścian Poradni Kardiologicznej)	m ²	348,42

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.2	650	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi pod izolację	m ²	24,16
1.2	660	Kalk. własna	Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m ²	24,16
1.2	670	KNR	202-28-03-06-00 Licowanie ścian płytkami granitogres 60x30 cm na zaprawie klejowej (pom. mokre)	m ²	85,10
1.2	680	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania z wykonaniem wyprawek, reperacji itp. (odjęto powierzchnię gładzi na ścianach)	m ²	470,24
1.2	690	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	784,41
1.2	700	Kalk. własna	Wykładzina ścienna z atestem hig., przeznaczona do pom. mokrych - fartuszki przy umywalkach	m ²	51,96
1.2	710	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłoża farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - ściany	m ²	732,45
1.2	720	Kalk. własna	Okładzina ścienna ze sztywnej okładziny PCV typu np. CS Prodmur lub równoważne o wys. 50cm	m ²	86,75
1.2	730	W202-20-04-07-00	Obudowa instalacji sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jednowarstwowo	m ²	40,00
1.2	740	Kalk. własna	Montaż nowych narożników o wys 1,5 m	m	90,00
1.2	750	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi	metr	1052,98
1.3	Stolarka drzwiowa, ślusarka				
1.3	760	Kalk. własna	Ścianki aluminiowe z drzwiami bezklasowymi z przeszkleniem stałym p-poż. EI30, z elektrotzymaczami (drzwi wejściowe na Poradnię)	szt	2,00
1.3	770	Kalk. własna	Ścianka aluminiowa przeszklona z drzwiami do pom. socjalnego	szt	1,00
1.3	780	W202-10-40-01-00	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń, aluminiowe, pełne, ze św. przejścia 110x200cm (7szt) (35dB)	m ²	16,17
1.3	790	W202-10-40-01-00	Analogia - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń, aluminiowe ze św. przejścia 100x200cm, z kratką (1szt) (Składzik porządkowy)	m ²	2,10
1.3	800	W202-10-40-01-00	Analogia - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń, aluminiowe ze św. przejścia 90x200cm, z kratką (1szt) (WC personel)	m ²	1,89
1.3	810	W202-10-40-01-00	Analogia - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń, aluminiowe ze św. przejścia 110x200cm, z kratką (1szt) (WC NPS)	m ²	2,31
1.3	820	W202-10-40-01-00	Analogia - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń łazienkowe, płytowe, laminat CPL, z kratką, ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 zawiasy stalowe - 1 szt. ze św. przejścia 90x200cm (WC personel)	m ²	1,89
1.3	830	W202-10-40-01-00	Analogia - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń płytowe, laminat CPL, z kratką, ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 zawiasy stalowe, akustyczne 37dB - 3 szt. ze św. przejścia 90x200cm, 6szt ze św. przejścia 100x200cm,	m ²	18,27
1.3	840	Kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi stalowych EI30, pełnych, do szachtów (drzwi dwuskrzydłowe ze św. przejścia 140x200cm (5szt), jednoskrzydłowe ze św. przejścia 70x200cm (1szt)	kmpł	6,00
1.3	850	Kalk. własna	Wymiana uszkodzonych parapetów wewnętrznych, wykonanych z PCV, z obróbką	kmpł	10,00
1.3	860	Kalk. własna	Okna z roletami i parapetami (2szt.) do rejestracji - parapety, okna i rolety na dwóch wysokościach (1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych)	kmpł	2,00
1.4	Wypożyczenie stałe				
1.4	870	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy umywalce składający się z: - dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki papierowe - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala) - kosz otwierany na pedał metalowy ze stali nierdzewnej (dostawa po stronie Wykonawcy)	kmpł	14,00
1.4	880	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy misce ustępowej składający się z: - pojemnik na papier toaletowy - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala), szczotka do mycia ubikacji stojąca - dostawa po stronie szpitala	kmpł	2,00
1.4	890	Dostawa i montaż	Oznakowanie pomieszczeń tabliczkami	szt	40,00