

## **PRZEDMIAR ROBÓT AOS-01-03E**

Budowa: Modernizacja Poradni - ZDO  
Obiekt: WSM im. J. Strusia  
Rodzaj robót: Roboty elektryczne

Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

**PRZEDMIAR ROBÓT AOS-01-03E**

Budowa: Modernizacja Poradni - ZDO  
 Obiekt: WSM im. J. Strusia  
 Rodzaj robót: Roboty elektryczne  
 Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ  
 ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR AOS-01-03E

Strona 1

SYKAL

| DZ | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI                                    | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                                                                                                                              | JEDN<br>MIARY | IŁOŚĆ  |
|----|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1  |     | Łazienka Personelu ZDO - prace                       |                                                                                                                                                                                             |               |        |
| 1  | 10  | CEN                                                  | Demontaż instalacji                                                                                                                                                                         | kmpl          | 1,000  |
| 1  | 20  | KNNR 5 1209-06                                       | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły                                                                                                      | szt           | 2,000  |
| 1  | 30  | KNNR 5 1207-01                                       | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle                                                                                                                                              | metr          | 15,000 |
| 1  | 40  | KNNR 5 1208-05                                       | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej                                                                                                                        | m³            | 0,100  |
| 1  | 50  | KNNR 5 1208-01                                       | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm                                                                                                                                                     | metr          | 15,000 |
| 1  | 60  | KNNR 5 0205-01                                       | N2XH-J 3x2,5mm² - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe                                                      | metr          | 50,000 |
| 1  | 70  | KNNR 5 0204-05                                       | N2XH-J 3x1,5mm² - Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe                                                              | metr          | 50,000 |
| 1  | 80  | KNNR 5 0602-04                                       | Cu B2CA 6mm² - Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem                                                                                                                 | metr          | 35,000 |
| 1  | 90  | KNNR 5 0406-01                                       | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - LSU                                                                                                                                                 | szt           | 1,000  |
| 1  | 100 | KNNR 5-08 0502-10                                    | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betoncie mocowane na kołkach kotwiących                                                                                       | kmpl          | 4,000  |
| 1  | 110 | KNNR 5 0502-04                                       | Oprawa typu Kinkiet nad umywalka                                                                                                                                                            | kmpl          | 1,000  |
| 1  | 120 | KNNR 5 0406-01                                       | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujka obecności                                                                                                                                    | szt           | 2,000  |
| 1  | 130 | KNNR 5 0503-03                                       | Oprawa p/t LED                                                                                                                                                                              | kmpl          | 3,000  |
| 1  | 140 | KNNR 5 0301-12                                       | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym                                                 | szt           | 2,000  |
| 1  | 150 | KNNR 5 0302-01                                       | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm                                                                                                                                     | szt           | 2,000  |
| 1  | 160 | KNNR 5 0306-02                                       | Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik poj. IP20/IP44 p/t                                                                                                     | szt           | 1,000  |
| 1  | 170 | KNNR 5 0308-01                                       | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm² - Gniazdo pojedyncze 16A/230V, ściennie IP20/44 | szt           | 1,000  |
| 1  | 180 | KNNR 5 0406-01                                       | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozbudowa lokalnej rozdzielniczy o aparaturę zabezpieczającą                                                                                        | szt           | 1,000  |
| 2  |     | Łazienka Personelu ZDO - dokumentacja powykonawcza   |                                                                                                                                                                                             |               |        |
| 2  | 190 | CEN                                                  | dokumentacja powykonawcza                                                                                                                                                                   | kmpl          | 1,000  |
| 3  |     | Łazienka Personelu ZDO - badania i pomiary odbiorcze |                                                                                                                                                                                             |               |        |
| 3  | 200 | CEN                                                  | pomiary instalacji elektrycznych                                                                                                                                                            | kmpl          | 1,000  |

| DZ | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI  | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                                                                                                                                          | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ  |
|----|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 4  |     |                    | Łazienka Pacjentów ZDO                                                                                                                                                                                  |                |        |
| 4  | 210 | CEN                | Demontaż instalacji                                                                                                                                                                                     | kmpl           | 1,000  |
| 4  | 220 | KNNR 5 1209-06     | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły                                                                                                                  | szt            | 2,000  |
| 4  | 230 | KNNR 5 1207-01     | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle                                                                                                                                                           | metr           | 12,000 |
| 4  | 240 | KNNR 5 1208-05     | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 0,100  |
| 4  | 250 | KNNR 5 1208-01     | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm                                                                                                                                                                 | metr           | 12,000 |
| 4  | 260 | KNNR 5 0204-03     | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku betonowym przewód 3x2,5 B2ca                                                                                 | metr           | 55,000 |
| 4  | 270 | KNNR 5 0204-03     | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku betonowym przewód 3x1,5 B2ca                                                                                 | metr           | 55,000 |
| 4  | 280 | KNNR 5 0204-03     | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku betonowym przewód magistralny systemu przywoławczego                                                         | metr           | 40,000 |
| 4  | 290 | KNR 5-08 0204-04   | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły 6mm <sup>2</sup> - uziemienie                                                                                                                           | metr           | 35,000 |
| 4  | 300 | KNR 5-08 0108-01   | Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd                                                                                                      | metr           | 5,000  |
| 4  | 310 | KNNR 5 0406-01     | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - LSU                                                                                                                                                             | szt            | 1,000  |
| 4  | 320 | KNR 5-08 0502-10   | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących                                                                                                    | kmpl           | 1,000  |
| 4  | 330 | KNNR 5 0502-01     | Oprawy oświetleniowe przykręcane - kinkiet LED                                                                                                                                                          | kmpl           | 1,000  |
| 4  | 340 | KNNR 5 0503-03     | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED                                                                                                                                              | kmpl           | 2,000  |
| 4  | 350 | KNNR 5 0406-01     | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujka obecności                                                                                                                                                | szt            | 1,000  |
| 4  | 360 | KNR-W 5-08 0512-01 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa AW                                                                                                                                       | kmpl           | 1,000  |
| 4  | 370 | KNNR 5 0301-12     | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym                                                             | szt            | 4,000  |
| 4  | 380 | KNNR 5 0302-01     | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr do 60 mm                                                                                                                                                 | szt            | 6,000  |
| 4  | 390 | KNNR 5 0306-02     | Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik poj. IP20/IP44 p/t                                                                                                                 | szt            | 1,000  |
| 4  | 400 | KNNR 5 0308-01     | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - Gniazdo pojedyncze 16A/230V, ściennie IP20/44 | szt            | 1,000  |
| 4  | 410 | KNR AL-01 0111-01  | Montaż elementów obsługowych - adresowalny przycisk przywoławczy i pociągany 4050000 Schima SAIO                                                                                                        | szt            | 2,000  |
| 4  | 420 | KNR AL-01 0111-01  | Montaż elementów obsługowych - adresowalny przycisk przywoławczy - odwoławczy - lekarski 401100 Schima SAIO                                                                                             | szt            | 1,000  |
| 4  | 430 | KNR AL-01 0108-02  | Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego - kontroler salowy NODE z lampką 1110020 Schima SAIO                                                                                                       | szt            | 1,000  |
| 4  | 440 | KNR AL-01 0101-01  | Montaż Terminal NODE z dotykowym wyświetlaczem LCD 3,5" 3211120 Schima SAIO                                                                                                                             | szt            | 1,000  |
| 4  | 450 | KNR AL-01 0112-04  | Montaż zasilacza 30W 24CDC 1,25A                                                                                                                                                                        | szt            | 1,000  |
| 4  | 460 | KNNR 5 0406-01     | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozbudowa lokalnej rozdzielnicy o aparaturę zabezpieczającą                                                                                                     | szt            | 3,000  |
| 4  | 470 | CEN                | Pomiary elektryczne                                                                                                                                                                                     | kmpl           | 1,000  |
| 5  |     |                    | ZDO - korytarze                                                                                                                                                                                         |                |        |
| 5  | 210 | CEN                | Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego na całym korytarzu w związku z przewidzianymi pracami budowlanymi dotyczącymi posadzek i ścian.                                                        | kmpl           | 1,000  |