

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-02-03B

Budowa: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PORADNI
Obiekt: WSM im. J. Strusia
Rodzaj robót: Roboty budowlane

Zamawiający: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-02-03B

Budowa: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PORADNI
 Obiekt: WSM im. J. Strusia
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Zamawiający: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
 ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR AOS-02-03B

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY BUDOWLANE - Endoskopia "rejestracja"				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	10	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą okien, drzwi itp.	m ²	51,60
1.1	20	Kalk. własna	Demontaż istniejących rolet	m ²	12,96
1.1	30	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpl	1,00
1.1	40	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja narożników ochronnych	szt	4,00
1.1	50	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja odbojnic, taśm	metr	60,70
1.1	60	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja wyposażenia przy umywalkach, zlewach i miskach ustępowych	kmpl	4,00
1.1	70	Kalk. własna	Rozebranie pomieszczenia rejestracji wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	kmpl	1,00
1.1	80	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m ² wraz z demontażem skrzydeł	szt	4,00
1.1	90	KNR	401-03-54-10-00 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni ponad 2m ² wraz z demontażem skrzydeł	m ²	4,84
1.1	100	KNR	401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	8,35
1.1	110	KNR	401-08-11-07-00 Ostrożne rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (w tym częściowe rozebranie w pom. BD2 ze względu na rozbieraną rejestrację i wymianę drzwi)	m ²	65,16
1.1	120	KNR	401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami	m ²	33,95
1.1	130	KNR	401-08-18-05-00 Zerwanie starej wylewki	m ²	28,60
1.1	140	KNR	401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej gr. 6-8cm	m ²	93,76
1.1	150	KNR	404-05-09-01-00 Analogia/Rozebranie warstwy izolacyjnej	m ²	93,76
1.1	160	KNR	202-27-02-01-00 Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m ²	66,20
1.1	170	KNR	401-08-19-15-00 Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	32,25
1.1	180	KNR	401-12-02-08-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	244,13
1.1	190	KNR	401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych - 30% pow. ścian	m ²	95,98
1.1	200	KNR	401-07-01-11-00 Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych (50%)	m ²	15,85
1.1	210	KNR	401-03-54-12-00 Wykucie z muru parapetów wewn	metr	7,80
1.1	220	Kalk	Demontaże kratki i drzwiczek rewizyjnych	szt	6,00
1.1	230	KNR	401-04-22-04-00 Podstemplowanie do wymiany nadproży	szt	30,00
1.1	240	KNR	401-04-22-08-00 Rozebranie stemplowań nadproży	szt	30,00
1.1	250	KNR	401-03-36-07-00 Analogia/Wykucie istniejących nadproży w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	8,50
1.1	260	KNR	401-03-36-07-00 Wykucie bruzd na nowe nadproża w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	11,80
1.1	270	KNR	401-03-46-04-00 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży	szt	10,00
1.1	280	KNR	401-01-06-05-00 Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbioru	m ³	40,80
1.1	290	KNR	401-01-08-13-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	40,80
1.1	300	KNR	401-01-08-16-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m ³	40,80

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.1	310	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	65,28
1.2	Roboty adaptacyjne				
1.2	320	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	93,76
1.2	330	KNR 202-06-09-02-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych	m ²	93,76
1.2	340	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	93,76
1.2	350	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5cm na ostro z cokolikiem	m ²	93,76
1.2	360	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1cm - łącznie średnio 8 cm	m ²	93,76
1.2	370	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabbita	m ²	93,76
1.2	380	Kalkulacja własna	Szlifowanie posadzki	m ²	93,76
1.2	390	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych	m ²	31,70
1.2	400	NNRNKB 202-11-30-02-00	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej gr 5mm pod wykładzinę PCV	m ²	31,70
1.2	410	KNR 202-11-30-03-00	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej - dodatek za 1mm różnicy, pogrubienie o 5mm do 10mm, krotność = 5	m ²	31,70
1.2	420	Kalkulacja własna	Szlifowanie wylewki	m ²	31,70
1.2	430	KNR 202-11-12-05-00	Posadzki rulonowe z wykładziny podłogowej przewodzącej wraz z wywiniciem na ściany	m ²	37,82
1.2	440	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	37,82
1.2	450	W202-20-03-05-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 75-02 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m ²	31,98
1.2	460	CEN 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho	m ²	31,98
1.2	470	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - zamurowania po instalacjach	m ²	3,00
1.2	480	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,19
1.2	490	Kalk. własna	Dostawa i montaż nowych rolet zaciemniających (100%), z powłoką antyrefleks, rolety w kasetach z prowadnicami, łańcuszek koralikowy	m ²	12,96
1.2	500	KNR 202-27-02-01-00	Sufit podwieszony modułowy higieniczny typu OWA 600x600 lub równoważny	m ²	63,10
1.2	510	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi pod izolację	m ²	8,77
1.2	520	Kalk. własna	Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m ²	8,77
1.2	530	KNR 202-28-03-06-00	Licowanie ścian płytkami granitogres 60x30 cm na zaprawie klejowej	m ²	3,23
1.2	540	W202-10-40-01-00	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń - drzwi płytowe, laminat CPL, ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 zawiasy stalowe, akustyczne 37dB - 3szt ze św. przejścia 90x200cm	m ²	6,30
1.2	550	Kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych o odporności ogniowej EIS60, drzwi z kontrolą dostępu, skrzydło czynne automatyczne, drzwi ze św. przejścia 180(120+60)x200cm	kmpl	1,00
1.2	560	Kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych pełnych, obsługiwanych ręcznie, o odporności ogniowej EIS60, drzwi ze św. przejścia 130(90+40)x200cm	kmpl	1,00
1.2	570	Kalk. własna	Dostawa i montaż okien podawczych o wym. 0,9x1,0m oraz 1,2x1,0m	kmpl	2,00
1.2	580	Kalk. własna	Dostawa i montaż rolet do okien podawczych - rolety bezklasowe, obsługiwane ręcznie	kmpl	2,00
1.2	590	Kalk. własna	Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych-pomieszczenia mokre	m ²	60,20
1.2	600	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej, o wym. 60x60cm wraz z cokołami	m ²	65,74
1.2	610	KNR 401-03-13-05-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie nadproży poszerzonych otworów	metr	10,35
1.2	620	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	63,73
1.2	630	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły pow. do 5m ² (ok. 30% pow. ścian)	m ²	63,73
1.2	640	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	145,57

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.2	650	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²	145,57
1.2	660	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	145,57
1.2	670	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	253,11
1.2	680	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	15,85
1.2	690	KNR 401-07-11-21-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym stropów	m ²	15,85
1.2	700	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	15,85
1.2	710	KNR 202-08-15-06-00	Gładź gipsowa na sufitach	m ²	15,85
1.2	720	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych	m ²	15,85
1.2	730	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania i do przyklejenia taśm z wykonaniem wyprawek, reperacji itp.	m ²	123,39
1.2	740	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	253,11
1.2	750	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży 2x farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - ściany	m ²	253,11
1.2	760	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoży farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - dodatek za dalsze malowanie	m ²	253,11
1.2	770	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych	m ²	31,70
1.2	780	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży 2x farbą zmywalną lateksową, w II klasie odporności na szorowanie - sufity	m ²	31,70
1.2	790	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoży farbą zmywalną lateksową, w II klasie odporności na szorowanie - dodatek za dalsze malowanie	m ²	31,70
1.2	800	Kalk. własna	Okładzina ścienna ze sztywnej okładziny PCV typu np. CS Prodmur lub równoważne o wys. 50cm	m ²	25,15
1.2	810	W202-20-04-07-00	Obudowa instalacji sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jednowarstwowo	m ²	2,00
1.2	820	Kalk. własna	Montaż nowych narożników PCV o wys 1,5 m	m	30,00
1.2	830	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi	metr	415,94
1.2	840	Kalk.	Montaż kratek i drzwiczek rowinujących	szt	5,00
1.2	850	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy umywalce i zlewie składający się z: - dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki papierowe - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala) - kosz otwierany na pedał metalowy ze stali nierdzewnej (dostawa po stronie Wykonawcy)	kmpl	1,00
1.2	860	KNR 202-08-29-10-00	Dostawa i wklejenie lustra 60x90cm	m ²	0,54
1.2	870	Dostawa i montaż	Oznakowanie pomieszczeń tabliczkami	szt	5,00
1.2	880	Dostawa i montaż	Oznakowanie na drzwiach (np. folie mleczne z napisami na szybach)	szt	1,00

2 ROBOTY BUDOWLANE - Korytarze w budynku D - dostawa i montaż ścianek aluminiowych przeszklonych EI30 z drzwiami bezklasowymi

2.1 Roboty rozbiórkowe

2.1	890	Kalk. własna	Zabezpieczenie posadzki, ścian, drzwi, które mogą ulec uszkodzeniu	m ²	38,30
2.1	900	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpl	1,00
2.1	910	KNR 202-20-07-04-00	Analogia/Ostrożny demontaż konstrukcji na suficie od zasłon	m ²	1,07
2.1	920	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m ²	14,30
2.1	930	KNR 401-08-19-15-00	Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokoły w miejscu ścianek (cokoły do odzysku, przerobienia i ponownego użycia)	m ²	0,10
2.1	940	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach (ok. 1,0m w każdą stronę od nowych ścianek przeszklonych)	m ²	24,00
2.1	950	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych - przy nowych ściankach	m ²	2,40
2.1	960	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robót	m ³	2,25
2.1	970	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,25
2.1	980	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m ³	2,25

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.1	990	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	3,60
2.2	Roboty adaptacyjne				
2.2	1000	W202-20-03-05-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 75-02 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m ²	3,58
2.2	1010	CEN 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho	m ²	3,58
2.2	1020	KNR 202-28-03-06-00	Licowanie ścian płytkami - cokoły	m ²	0,10
2.2	1030	KNR 202-27-02-01-00	Uzupełnienie i przerobienie sufitu podwieszonego modułowego 600x600 przy nowych ścianach	m ²	14,30
2.2	1040	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	2,40
2.2	1050	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły pow. do 5m ² (ok. 40% pow. ścian)	m ²	2,40
2.2	1060	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	24,00
2.2	1070	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²	24,00
2.2	1080	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	24,00
2.2	1090	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży 2x farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - ściany	m ²	24,00
2.2	1100	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoży farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - dodatek za dalsze malowanie	m ²	24,00
2.2	1110	Kalk. własna	Ścianki aluminiowe z drzwiami bezklasowymi dwuskrzydłowymi ze św. przejścia 170(120+50)x200cm z przeszkleniami stałymi p-poż. EI30, z elektrotrzymaczami - wystierowanie z instalacji p.poż po stronie Szpitala; ściany na pełną szerokość korytarzy oraz do wysokości sufitów podwieszanych - powyżej ściana gk	szt	2,00
2.2	1120	Dostawa i montaż	Oznakowanie na drzwiach (np. folie mleczne z napisami na szybach)	szt	2,00
2.2	1130	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi	metr	34,30
3	ROBOTY BUDOWLANE - Endoskopia łazienka (Pom. C37) + drobne prace w pom. porządkowym w związku z instalacjami				
3.1	Roboty rozbiórkowe				
3.1	1140	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą wejścia	m ²	11,72
3.1	1150	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpl	1,00
3.1	1160	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja wyposażenia przy umywalce, brodziku i misce ustępowej	kmpl	3,00
3.1	1170	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,63
3.1	1180	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m ² wraz z demontażem skrzydeł	szt	3,00
3.1	1190	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	9,10
3.1	1200	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej gr. 6-8cm	m ²	9,10
3.1	1210	KNR 404-05-09-01-00	Analogia/Rozebranie warstwy izolacyjnej	m ²	9,10
3.1	1220	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m ²	7,10
3.1	1230	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	38,26
3.1	1240	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	22,92
3.1	1250	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	47,17
3.1	1260	KNR 401-07-01-11-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych	m ²	2,13
3.1	1270	KNR 401-04-22-04-00	Podstemplowanie do wymiany nadproży	szt	6,00
3.1	1280	KNR 401-04-22-08-00	Rozebranie stemplowań nadproży	szt	6,00
3.1	1290	KNR 401-03-36-07-00	Analogia/Wykucie istniejących nadproży w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,50
3.1	1300	KNR 401-03-36-07-00	Wykucie bruzd na nowe nadproża w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,50
3.1	1310	KNR 401-03-46-04-00	Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży	szt	2,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3.1	1320	Kalk	Demontaże krat i drzwiczek rewizyjnych	szt	4,00
3.1	1330	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robiorki	m³	9,30
3.1	1340	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	9,30
3.1	1350	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m³	9,30
3.1	1360	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	14,88
3.2	Roboty adaptacyjne				
3.2	1370	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²	9,10
3.2	1380	KNR 202-06-09-02-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych	m²	9,10
3.2	1390	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²	9,10
3.2	1400	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5cm na ostro z cokolikiem	m²	9,10
3.2	1410	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1cm - łącznie średnio 7 cm	m²	9,10
3.2	1420	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m²	9,10
3.2	1430	Kalkulacja własna	Szlifowanie posadzki	m²	9,10
3.2	1440	KNR 401-03-13-04-00	Obsadzenie belek strunobetonowych, nadproża poszerzonych otworów drzwiowych	metr	1,50
3.2	1450	Kalk. własna	Obróbka wykończeniowa ściany drzwiowej od korytarza (szpachlowanie, malowanie, akryle, cokoły itp.)	kmpl	1,00
3.2	1460	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - zamurowania po instalacjach	m²	3,00
3.2	1470	KNR 202-27-02-01-00	Sufit podwieszony modułowy higieniczny typu OWA 600x600 lub równoważny	m²	7,10
3.2	1480	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych	m²	9,10
3.2	1490	Kalk. własna	Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych-pomieszczenia mokre	m²	9,10
3.2	1500	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej , o wym. 60x60cm	m²	9,10
3.2	1510	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi pod izolację	m²	15,95
3.2	1520	Kalk. własna	Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m²	15,95
3.2	1530	KNR 202-28-03-06-00	Licowanie ścian płytkami granitogres 60x30 cm na zaprawie klejowej	m²	37,30
3.2	1540	W202-10-40-01-00	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń - drzwi płytowe, laminat CPL, ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 zawiasy stalowe, drzwi z kratką - 1szt ze św. przejścia 90x200cm	m²	1,89
3.2	1550	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	38,64
3.2	1560	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły pow. do 5m²	m²	38,64
3.2	1570	W202-20-03-05-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 75-02 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (w łazienkach płyta wodoodporna)	m²	1,87
3.2	1580	CEN 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho	m²	1,87
3.2	1590	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	5,74
3.2	1600	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m²	5,74
3.2	1610	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m²	5,74
3.2	1620	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m²	2,13
3.2	1630	KNR 401-07-11-21-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym stropów	m²	2,13
3.2	1640	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m²	2,13
3.2	1650	KNR 202-08-15-06-00	Gładź gipsowa na sufitach	m²	2,13
3.2	1660	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	7,68
3.2	1670	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m²	2,13
3.2	1680	KNR 202-15-05-01-00	Przebialkowanie ścian i fragmentów stropów nad sufitami podwieszanymi	m²	9,81
3.2	1690	W202-20-04-07-00	Obudowa instalacji z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jednowarstwowo	m²	4,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3.2	1700	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi itp.	metr	59,56
3.2	1710	Kalk	Montaż kratki i drzwiczek rewizyjnych	szt	4,00
3.2	1720	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy umywalce składający się z: - dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki papierowe - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala) - koszt otwierany na pedał metalowy ze stali nierdzewnej (dostawa po stronie Wykonawcy)	kmpł	1,00
3.2	1730	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy misce ustępowej składający się z: - pojemnik na papier toaletowy - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala), szczotka do mycia ubikacji stojąca - dostawa po stronie szpitala, - koszt otwierany na pedał metalowy ze stali nierdzewnej (dostawa po stronie Wykonawcy)	kmpł	1,00
3.2	1740	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy brodziku składający się z: - dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala)	kmpł	1,00
3.2	1750	Dostawa i montaż	Oznakowanie pomieszczeń tabliczkami	szt	3,00
3.2	1760	KNR 202-08-29-10-00	Dostawa i wklejenie lustra 60x90cm	m²	0,54
3.2	1770	Dostawa i montaż	Kabiny HPL do pełnej wysokości pomieszczenia (wydzielenie pomieszczeń)	kmpł	1,00

4 ROBOTY BUDOWLANE - ZDO łazienka dla personelu

4.1 Roboty rozbiórkowe

4.1	1780	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą wejścia	m²	7,50
4.1	1790	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpł	1,00
4.1	1800	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja wyposażenia przy umywalkach i misce ustępowej	kmpł	4,00
4.1	1810	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m² wraz z demontażem skrzydeł	szt	2,00
4.1	1820	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,53
4.1	1830	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m²	6,70
4.1	1840	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej gr. 6-8cm	m²	6,70
4.1	1850	KNR 404-05-09-01-00	Analogia/Rozebranie warstwy izolacyjnej	m²	6,70
4.1	1860	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m²	6,70
4.1	1870	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m²	27,22
4.1	1880	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m²	17,36
4.1	1890	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m²	38,88
4.1	1900	KNR 401-07-01-11-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych	m²	2,85
4.1	1910	KNR 401-04-22-04-00	Podstemplowanie do wymiany nadproży	szt	8,00
4.1	1920	KNR 401-04-22-08-00	Rozebranie stemplowań nadproży	szt	8,00
4.1	1930	KNR 401-03-36-07-00	Analogia/Wykucie istniejących nadproży w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	3,00
4.1	1940	KNR 401-03-36-07-00	Wykucie bruzd na nowe nadproża w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,50
4.1	1950	KNR 401-03-46-04-00	Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży	szt	2,00
4.1	1960	Kalk	Demontaż kratki i drzwiczek rewizyjnych	szt	4,00
4.1	1970	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robót	m³	6,32
4.1	1980	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	6,32
4.1	1990	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m³	6,32
4.1	2000	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	10,11

4.2 Roboty adaptacyjne

4.2	2010	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²	6,70
4.2	2020	KNR 202-06-09-02-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych	m²	6,70
4.2	2030	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²	6,70

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4.2	2040	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5cm na ostro z cokolikiem	m ²	6,70
4.2	2050	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1cm - łącznie średnio 7 cm	m ²	6,70
4.2	2060	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabbita	m ²	6,70
4.2	2070	Kalkulacja własna	Szlifowanie posadzki	m ²	6,70
4.2	2080	KNR 401-03-13-04-00	Obsadzenie belek strunobetonowych, nadproża poszerzonych otworów drzwiowych	metr	1,50
4.2	2090	Kalk. własna	Obróbka wykończeniowa ściany drzwiowej od korytarza (szpachlowanie, malowanie, akryle, cokoły itp.)	kmpł	1,00
4.2	2100	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - zamurowania po instalacjach	m ²	2,00
4.2	2110	KNR 202-27-02-01-00	Sufit podwieszony modułowy higieniczny typu OWA 600x600 lub równoważny	m ²	6,70
4.2	2120	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych	m ²	6,70
4.2	2130	Kalk. własna	Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych-pomieszczenia mokre	m ²	6,70
4.2	2140	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej, o wym. 60x60cm	m ²	6,70
4.2	2150	W202-20-03-05-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 75-02 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (w łazienkach płyta wodoodporna)	m ²	5,52
4.2	2160	CEN 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho	m ²	5,52
4.2	2170	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	32,97
4.2	2180	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły pow. do 5m ² (ok. 40% pow. ścian)	m ²	32,97
4.2	2190	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	7,34
4.2	2200	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²	7,34
4.2	2210	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	7,34
4.2	2220	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	2,85
4.2	2230	KNR 401-07-11-21-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym stropów	m ²	2,85
4.2	2240	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	2,85
4.2	2250	KNR 202-08-15-06-00	Gładź gipsowa na sufitach	m ²	2,85
4.2	2260	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	2,85
4.2	2270	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	7,34
4.2	2280	KNR 202-15-05-01-00	Przebialkowanie ścian i fragmentów stropów nad sufitami podwieszanymi	m ²	10,19
4.2	2290	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi pod izolację	m ²	9,41
4.2	2300	Kalk. własna	Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m ²	9,41
4.2	2310	KNR 202-28-03-06-00	Licowanie ścian płytkami granitogres 60x30 cm na zaprawie klejowej	m ²	36,40
4.2	2320	W202-10-40-01-00	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń - drzwi płytowe, laminat CPL, ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 zawiasy stalowe, w kratki wentylacyjne - 2szt ze św. przejścia 90x200cm	m ²	3,78
4.2	2330	W202-20-04-07-00	Obudowa instalacji z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jednowarstwowo	m ²	2,00
4.2	2340	Kalk	Montaż kratki i drzwiczek rewizyjnych	szt	3,00
4.2	2350	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi itp.	metr	97,52
4.2	2360	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy umywalce składający się z: - dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki papierowe - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala) - kosz otwierany na pedał metalowy ze stali nierdzewnej (dostawa po stronie Wykonawcy)	kmpł	1,00
4.2	2370	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy misce ustępowej składający się z: - pojemnik na papier toaletowy - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala), szczotka do mycia ubikacji stojąca - dostawa po stronie szpitala, - kosz otwierany na pedał metalowy ze stali nierdzewnej (dostawa po stronie Wykonawcy)	kmpł	1,00
4.2	2380	Dostawa i montaż	Oznakowanie pomieszczeń tabliczkami	szt	2,00
4.2	2390	KNR 202-08-29-10-00	Dostawa i wklejenie lustra 60x90cm	m ²	0,54

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4.2	2400	Kalkulacja własna	Ewentualne prace budowlane na innej kondygnacji i w pom. sąsiadującym w związku z przeróbką instalacji sanitarnych	kmpl	1,00
5	ROBOTY BUDOWLANE - ZDO łazienka dla pacjentów				
5.1	Roboty rozbiórkowe				
5.1	2410	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą wejścia	m²	6,25
5.1	2420	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpl	1,00
5.1	2430	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja wyposażenia przy umywalce, misce ustępowej, zlewie, pisuarze	kmpl	4,00
5.1	2440	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m² wraz z demontażem skrzydeł	szt	3,00
5.1	2450	KNR	401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	1,16
5.1	2460	KNR	401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m²	5,60
5.1	2470	KNR	401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej gr. 6-8cm	m²	5,60
5.1	2480	KNR	404-05-09-01-00 Analogia/Rozebranie warstwy izolacyjnej	m²	5,60
5.1	2490	KNR	202-27-02-01-00 Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m²	5,60
5.1	2500	KNR	401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m²	34,82
5.1	2510	KNR	401-12-02-08-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m²	20,52
5.1	2520	KNR	401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m²	49,74
5.1	2530	KNR	401-07-01-11-00 Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych	m²	2,80
5.1	2540	KNR	401-04-22-04-00 Podstemplowanie do wymiany nadproży	szt	6,00
5.1	2550	KNR	401-04-22-08-00 Rozebranie stemplowań nadproży	szt	6,00
5.1	2560	KNR	401-03-36-07-00 Analogia/Wykucie istniejących nadproży w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,40
5.1	2570	KNR	401-03-36-07-00 Wykucie bruzd na nowe nadproża w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,50
5.1	2580	KNR	401-03-46-04-00 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży	szt	2,00
5.1	2590	Kalk	Demontaż kratki i drzwiczek rewizyjnych	szt	4,00
5.1	2600	KNR	401-01-06-05-00 Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robót	m³	7,15
5.1	2610	KNR	401-01-08-13-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	7,15
5.1	2620	KNR	401-01-08-16-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m³	7,15
5.1	2630	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	11,44
5.2	Roboty adaptacyjne				
5.2	2640	KNR	202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²	5,60
5.2	2650	KNR	202-06-09-02-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych	m²	5,60
5.2	2660	KNR	202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²	5,60
5.2	2670	KNR	202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5cm na ostro z cokolikiem	m²	5,60
5.2	2680	KNR	202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1cm - łącznie średnio 7 cm	m²	5,60
5.2	2690	KNR	202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką RABITZA	m²	5,60
5.2	2700	Kalkulacja własna	Szlifowanie posadzki	m²	5,60
5.2	2710	KNR	401-03-13-04-00 Obsadzenie belek strunobetonowych typu SNB120/120, nadproża poszerzonych otworów drzwiowych	metr	1,50
5.2	2720	Kalk. własna	Obróbka wykończeniowa ściany drzwiowej od korytarza (szpachlowanie, malowanie, akryle, cokoły itp.)	kmpl	1,00
5.2	2730	KNR	401-03-03-02-00 Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - zamurowania po instalacjach	m²	3,00
5.2	2740	KNR	401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,40

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5.2	2750	KNR 202-27-02-01-00	Sufit podwieszony modułowy higieniczny typu OWA 600x600 lub równoważny	m ²	5,60
5.2	2760	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych	m ²	5,60
5.2	2770	Kalk. własna	Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m ²	5,60
5.2	2780	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej, o wym. 60x60cm	m ²	5,60
5.2	2790	W202-20-04-07-00	Obudowa instalacji z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jednowarstwowo	m ²	8,25
5.2	2800	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	26,67
5.2	2810	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły pow. do 5m ² (ok. 40% pow. ścian)	m ²	26,67
5.2	2820	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	6,22
5.2	2830	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²	6,22
5.2	2840	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	6,22
5.2	2850	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	2,80
5.2	2860	KNR 401-07-11-21-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym stropów	m ²	2,80
5.2	2870	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	2,80
5.2	2880	KNR 202-08-15-06-00	Gładź gipsowa na sufitach	m ²	2,80
5.2	2890	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	2,80
5.2	2900	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	6,22
5.2	2910	KNR 202-15-05-01-00	Przebiątkowanie ścian i fragmentów stropów nad sufitami podwieszanymi	m ²	9,02
5.2	2920	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi pod izolację	m ²	7,64
5.2	2930	Kalk. własna	Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m ²	7,64
5.2	2940	KNR 202-28-03-06-00	Licowanie ścian płytkami granitogres 60x30 cm na zaprawie klejowej	m ²	24,20
5.2	2950	W202-10-40-01-00	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń - drzwi płytowe, laminat CPL, ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 zawiasy stalowe, w kratki wentylacyjne - 1szt ze św. przejścia 100x200cm	m ²	2,10
5.2	2960	Kalk	Montaż krtek i drzwiczek rewizyjnych	szt	2,00
5.2	2970	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi itp.	metr	45,40
5.2	2980	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy umywalce składający się z: - dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki papierowe - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala) - kosz otwierany na pedał metalowy ze stali nierdzewnej (dostawa po stronie Wykonawcy)	kmpl	1,00
5.2	2990	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy misce ustępowej składający się z: - pojemnik na papier toaletowy - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala), szczotka do mycia ubikacji stojąca - dostawa po stronie szpitala,	kmpl	1,00
5.2	3000	Dostawa i montaż	Oznakowanie pomieszczeń tabliczkami	szt	1,00
5.2	3010	Dostawa i montaż	Dostawa i montaż lustra dla osób niepełnosprawnych	szt	1,00
5.2	3020	Kalkulacja własna	Ewentualne prace budowlane na innej kondygnacji i w pom. sąsiadującym w związku z przeróbką instalacji sanitarnych	kmpl	1,00

6 ROBOTY BUDOWLANE - ZDO korytarze (Pom. B156, B157, B165)

6.1 Roboty rozbiórkowe

6.1	3030	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą elementów niepodlegających pracom remontowym	m ²	104,14
6.1	3040	W202-20-03-05-00	Analogia - ustawienie ścian tymczasowych i ich rozbiórka	m ²	30,00
6.1	3050	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpl	1,00
6.1	3060	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja odbojnic, taśm	metr	133,28
6.1	3070	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami	m ²	248,19
6.1	3080	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie starej wylewki	m ²	220,71
6.1	3090	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej gr. 6-8cm	m ²	220,71

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6.1	3100	KNR 404-05-09-01-00	Analogia/Rozebranie warstwy izolacyjnej	m ²	220,71
6.1	3110	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	388,94
6.1	3120	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych - 10% pow. ścian	m ²	63,63
6.1	3130	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robiórki	m ³	76,87
6.1	3140	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	76,87
6.1	3150	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m ³	76,87
6.1	3160	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	122,99
6.2	Roboty adaptacyjne				
6.2	3170	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	220,71
6.2	3180	KNR 202-06-09-02-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych	m ²	220,71
6.2	3190	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	220,71
6.2	3200	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5cm na ostro z cokolikiem	m ²	220,71
6.2	3210	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1cm - łącznie średnio 7 cm	m ²	220,71
6.2	3220	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	220,71
6.2	3230	Kalkulacja własna	Szlifowanie posadzki	m ²	220,71
6.2	3240	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych	m ²	220,71
6.2	3250	NNRNKB 202-11-30-02-00	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej gr 5mm pod wykładzinę PCV	m ²	220,71
6.2	3260	KNR 202-11-30-03-00	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej - dodatek za 1mm różnicy, pogrubienie o 5mm do 10mm, krotność = 5	m ²	220,71
6.2	3270	Kalkulacja własna	Szlifowanie wylewki	m ²	220,71
6.2	3280	KNR 202-11-12-05-00	Posadzki rulonowe z wykładziny podłogowej winylowej, do intensywnego użytkowania wraz z wywinięciem na ściany	m ²	248,19
6.2	3290	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	248,19
6.2	3300	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	63,63
6.2	3310	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły (ok. 10% pow. ścian)	m ²	63,63
6.2	3320	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	388,94
6.2	3330	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego - 40% ścian	m ²	155,58
6.2	3340	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	155,58
6.2	3350	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania i do przyklejenia taśm z wykonaniem wyprawek, reperacji itp.	m ²	233,36
6.2	3360	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	388,94
6.2	3370	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży 2x farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - ściany	m ²	388,94
6.2	3380	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoży farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - dodatek za dalsze malowanie	m ²	388,94
6.2	3390	KNR 202-11-34-02-00	Zagruntowanie drzwi	m ²	186,68
6.2	3400	KNR 202-08-15-04-00	Przygotowanie drzwi do malowania - przespachlowanie, naprawa ubytków, szlifowanie	m ²	186,68
6.2	3410	KNR 202-15-08-08-00	Malowanie skrzydeł drzwiowych	m ²	186,68
6.2	3420	Kalk. własna	Okładzina ścienna ze sztywnej okładziny PCV typu np. CS Prodmar lub równoważne o wys. 50cm	m ²	66,64
6.2	3430	Kalk. własna	Montaż nowych narożników PCV o wys 1,5 m	m	42,00
6.2	3440	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół drzwi itp.	metr	734,22

7 ROBOTY BUDOWLANE - Endoskopia

7.1 Roboty rozbiórkowe łazienka (Pom. BD7)

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
7.1	3450	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą przy wejściu	m ²	6,00
7.1	3460	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpl	1,00
7.1	3470	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja wyposażenia przy umywalce i misce ustępowej	kmpl	2,00
7.1	3480	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni ponad 2m ² wraz z demontażem skrzydeł	m ²	2,52
7.1	3490	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	4,71
7.1	3500	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej gr. 6-8cm	m ²	4,71
7.1	3510	KNR 404-05-09-01-00	Analogia/Rozebranie warstwy izolacyjnej	m ²	4,71
7.1	3520	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m ²	4,71
7.1	3530	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	18,61
7.1	3540	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	12,38
7.1	3550	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	22,60
7.1	3560	KNR 401-07-01-11-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych	m ²	1,32
7.1	3570	KNR 401-04-22-04-00	Podstemplowanie do wymiany nadproży	szt	6,00
7.1	3580	KNR 401-04-22-08-00	Rozebranie stemplowań nadproży	szt	6,00
7.1	3590	KNR 401-03-36-07-00	Analogia/Wykucie istniejących nadproży w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,60
7.1	3600	KNR 401-03-36-07-00	Wykucie bruzd na nowe nadproża w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,60
7.1	3610	KNR 401-03-46-04-00	Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży	szt	2,00
7.1	3620	Kalk	Demontaże kratki i drzwiczek rewizyjnych	szt	2,00
7.1	3630	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robiorczy	m ³	4,77
7.1	3640	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4,77
7.1	3650	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m ³	4,77
7.1	3660	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	7,63
7.2	Roboty adaptacyjne łazienka (Pom. BD7)				
7.2	3670	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	4,71
7.2	3680	KNR 202-06-09-02-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych	m ²	4,71
7.2	3690	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	4,71
7.2	3700	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5cm na ostro z cokołikiem	m ²	4,71
7.2	3710	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1cm - łącznie średnio 7 cm	m ²	4,71
7.2	3720	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	4,71
7.2	3730	Kalkulacja własna	Szlifowanie posadzki	m ²	4,71
7.2	3740	KNR 401-03-13-04-00	Obsadzenie belek strunobetonowych, nadproża poszerzonych otworów drzwiowych	metr	1,60
7.2	3750	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - zamurowania po instalacjach	m ²	2,00
7.2	3760	KNR 202-27-02-01-00	Sufit podwieszony modułowy higieniczny typu OWA 600x600 lub równoważny	m ²	4,71
7.2	3770	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłogi poziomych	m ²	4,71
7.2	3780	Kalk. własna	Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m ²	4,71
7.2	3790	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej, o wym. 60x60cm	m ²	4,71
7.2	3800	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłogi pionowych preparatami gruntującymi pod izolację	m ²	6,50
7.2	3810	Kalk. własna	Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m ²	6,50
7.2	3820	KNR 202-28-03-06-00	Licowanie ścian płytkami granitogres 60x30 cm na zaprawie klejowej	m ²	22,75
7.2	3830	W202-10-40-01-00	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń - drzwi płytowe, laminat CPL, ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 zawiasy stalowe, drzwi z kratką wentylacyjną - 1szt ze św. przejścia 110x200cm	m ²	2,31

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7.2	3840	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	22,60
7.2	3850	KNR	401-07-11-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły pow. do 5m ² (ok. 40% pow. ścian)	m ²	22,60
7.2	3860	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	4,55
7.2	3870	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²	4,55
7.2	3880	KNR	202-08-15-04-00 Gładź gipsowa na ścianach	m ²	4,55
7.2	3890	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	1,32
7.2	3900	KNR	401-07-11-21-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym stropów	m ²	1,32
7.2	3910	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	1,32
7.2	3920	KNR	202-08-15-06-00 Gładź gipsowa na sufitach	m ²	1,32
7.2	3930	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	4,55
7.2	3940	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	1,32
7.2	3950	KNR	202-15-05-01-00 Przebiałkowanie ścian i fragmentów stropów nad sufitami podwieszanymi	m ²	5,87
7.2	3960	W202-20-04-07-00	Obudowa instalacji z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jednowarstwowo	m ²	2,00
7.2	3970	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi itp.	metr	47,20
7.2	3980	Kalk	Montaż kratki i drzwiczek rewizyjnych	szt	2,00
7.2	3990	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy umywalce składający się z: - dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki papierowe - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala) - kosz otwierany na pedał metalowy ze stali nierdzewnej (dostawa po stronie Wykonawcy)	kompl	1,00
7.2	4000	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy misce ustępowej składający się z: - pojemnik na papier toaletowy - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala), szczotka do mycia ubikacji stojąca - dostawa po stronie szpitala, - kosz otwierany na pedał metalowy ze stali nierdzewnej (dostawa po stronie Wykonawcy)	kompl	1,00
7.2	4010	Dostawa i montaż	Oznakowanie pomieszczeń tabliczkami	szt	1,00
7.2	4020	Dostawa i montaż	Dostawa i montaż listwa dla osób niepełnosprawnych	szt	1,00
7.3	Roboty rozbiórkowe (Pom. BD6)				
7.3	4030	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą przy wejściu	m ²	4,50
7.3	4040	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kompl	1,00
7.3	4050	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja wyposażenia przy zlewie	kompl	1,00
7.3	4060	KNR	401-03-54-10-00 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni ponad 2m ² wraz z demontażem skrzydeł	m ²	2,10
7.3	4070	KNR	401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	4,13
7.3	4080	KNR	401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej gr. 6-8cm	m ²	4,13
7.3	4090	KNR	404-05-09-01-00 Analogia/Rozebranie warstwy izolacyjnej	m ²	4,13
7.3	4100	KNR	202-27-02-01-00 Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m ²	4,13
7.3	4110	KNR	401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	19,24
7.3	4120	KNR	401-12-02-08-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	12,37
7.3	4130	KNR	401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	23,36
7.3	4140	KNR	401-07-01-11-00 Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych	m ²	1,24
7.3	4150	KNR	401-04-22-04-00 Podstemplowanie do wymiany nadproży	szt	6,00
7.3	4160	KNR	401-04-22-08-00 Rozebranie stemplowań nadproży	szt	6,00
7.3	4170	KNR	401-03-36-07-00 Analogia/Wykucie istniejących nadproży w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,50
7.3	4180	KNR	401-03-36-07-00 Wykucie bruzd na nowe nadproża w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,50
7.3	4190	KNR	401-03-46-04-00 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży	szt	2,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7.3	4200	Kalk	Demontaże krat i drzwiczek rewizyjnych	szt	1,00
7.3	4210	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robiórki	m ³	4,62
7.3	4220	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4,62
7.3	4230	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m ³	4,62
7.3	4240	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	7,39
7.4	Roboty adaptacyjne (Pom. BD6)				
7.4	4250	KNR 202-06-07-01-00	Isolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	4,13
7.4	4260	KNR 202-06-09-02-00	Isolacja pozioma z płyt styropianowych	m ²	4,13
7.4	4270	KNR 202-06-07-01-00	Isolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	4,13
7.4	4280	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5cm na ostro z cokolikiem	m ²	4,13
7.4	4290	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1cm - łącznie średnio 7 cm	m ²	4,13
7.4	4300	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	4,13
7.4	4310	Kalkulacja własna	Szlifowanie posadzki	m ²	4,13
7.4	4320	KNR 401-03-13-04-00	Obsadzenie belek strunobetonowych, nadproża poszerzonych otworów drzwiowych	metr	1,50
7.4	4330	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - zamurowania po instalacjach	m ²	2,00
7.4	4340	KNR 202-27-02-01-00	Sufit podwieszony modułowy higieniczny typu OWA 600x600 lub równoważny	m ²	4,13
7.4	4350	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych	m ²	4,13
7.4	4360	Kalk. własna	Isolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych-pomieszczenia mokre	m ²	4,13
7.4	4370	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej , o wym. 60x60cm	m ²	4,13
7.4	4380	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi pod izolację	m ²	5,47
7.4	4390	Kalk. własna	Isolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m ²	5,47
7.4	4400	KNR 202-28-03-06-00	Licowanie ścian płytkami granitogres 60x30 cm na zaprawie klejowej	m ²	22,90
7.4	4410	W202-10-40-01-00	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń - drzwi płytowe, laminat CPL, ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 zawiasy stalowe, drzwi z kratką wentylacyjną - 1szt ze św. przejścia 100x200cm	m ²	2,10
7.4	4420	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	23,36
7.4	4430	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły pow. do 5m ² (ok. 40% pow. ścian)	m ²	23,36
7.4	4440	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	4,58
7.4	4450	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²	4,58
7.4	4460	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	4,58
7.4	4470	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	1,24
7.4	4480	KNR 401-07-11-21-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym stropów	m ²	1,24
7.4	4490	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	1,24
7.4	4500	KNR 202-08-15-06-00	Gładź gipsowa na sufitach	m ²	1,24
7.4	4510	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	4,58
7.4	4520	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	1,24
7.4	4530	KNR 202-15-05-01-00	Przebialkowanie ścian i fragmentów stropów nad sufitami podwieszanymi	m ²	5,82
7.4	4540	W202-20-04-07-00	Obudowa instalacji z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jednowarstwowo	m ²	2,00
7.4	4550	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi itp.	metr	47,12
7.4	4560	Kalk	Montaże krat i drzwiczek rewizyjnych	szt	1,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7.4	4570		Dostawa i montaż Komplet wyposażenia przy zlewie składający się z: - dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki papierowe - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala) - kosz otwierany na pedał metalowy ze stali nierdzewnej (dostawa po stronie Wykonawcy)	kmpl	1,00
7.4	4580		Dostawa i montaż Oznakowanie pomieszczeń tabliczkami	szt	1,00
7.4	4590	KNR 202-08-29-10-00	Dostawa i wklejenie lustra 60x90cm	m²	0,54
7.5	Roboty rozbiórkowe (Pom. BD12)				
7.5	4600	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą przy wejściu	m²	7,50
7.5	4610	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpl	1,00
7.5	4620	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja wyposażenia przy zlewie i umywalce	kmpl	2,00
7.5	4630	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,18
7.5	4640	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni ponad 2m² wraz z demontażem skrzydeł	m²	4,41
7.5	4650	KNR 401-03-54-07-00	Wykucie z muru okna podawczego	szt	1,00
7.5	4660	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m²	12,07
7.5	4670	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej gr. 6-8cm	m²	12,07
7.5	4680	KNR 404-05-09-01-00	Analogia/Rozebranie warstwy izolacyjnej	m²	12,07
7.5	4690	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m²	12,07
7.5	4700	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m²	41,64
7.5	4710	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m²	18,88
7.5	4720	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m²	48,45
7.5	4730	KNR 401-07-01-11-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych	m²	3,62
7.5	4740	KNR 401-04-22-04-00	Podstemplowanie do wymiany nadproży	szt	6,00
7.5	4750	KNR 401-04-22-08-00	Rozebranie stemplowań nadproży	szt	6,00
7.5	4760	KNR 401-03-36-07-00	Analogia/Wykucie istniejących nadproży w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,60
7.5	4770	KNR 401-03-36-07-00	Wykucie bruzd na nowe nadproża w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,80
7.5	4780	KNR 401-03-46-04-00	Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży	szt	2,00
7.5	4790	Kalk	Demontaże krutek i drzwiczek rewizyjnych	szt	3,00
7.5	4800	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robiórki	m³	8,06
7.5	4810	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	8,06
7.5	4820	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m³	8,06
7.5	4830	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	12,90
7.6	Roboty adaptacyjne (Pom. BD12)				
7.6	4840	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²	4,13
7.6	4850	KNR 202-06-09-02-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych	m²	4,13
7.6	4860	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²	12,07
7.6	4870	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5cm na ostro z cokołikiem	m²	12,07
7.6	4880	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1cm - łącznie średnio 7 cm	m²	12,07
7.6	4890	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m²	12,07
7.6	4900	Kalkulacja własna	Szlifowanie posadzki	m²	12,07
7.6	4910	KNR 401-03-13-04-00	Obsadzenie belek strunobetonowych, nadproża poszerzonych otworów drzwiowych	metr	1,80
7.6	4920	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - zamurowania po instalacjach	m²	4,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7.6	4930	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,27
7.6	4940	KNR 202-27-02-01-00	Sufit podwieszony modułowy higieniczny typu OWA 600x600 lub równoważny	m ²	12,07
7.6	4950	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych	m ²	12,07
7.6	4960	Kalk. własna	Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m ²	12,07
7.6	4970	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej, o wym. 60x60cm	m ²	12,07
7.6	4980	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi pod izolację	m ²	22,71
7.6	4990	Kalk. własna	Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m ²	22,71
7.6	5000	KNR 202-28-03-06-00	Licowanie ścian płytkami granitogres 60x30 cm na zaprawie klejowej	m ²	41,64
7.6	5010	Kalk	Dostawa i montaż drzwi automatycznych pełnych ze św. przejścia 100x200cm, przesuwnych	szt	1,00
7.6	5020	KNR 202-08-15-04-00	Przygotowanie drzwi i ościeżnic do malowania - przespachlowanie, naprawa ubytków, szlifowanie	m ²	6,00
7.6	5030	KNR 202-11-34-02-00	Zagruntowanie drzwi i ościeżnic naświetli	m ²	6,00
7.6	5040	KNR 202-15-08-08-00	Malowanie skrzydeł drzwiowych i ościeżnic	m ²	6,00
7.6	5050	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	48,45
7.6	5060	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły	m ²	48,45
7.6	5070	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	6,81
7.6	5080	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²	6,81
7.6	5090	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	6,81
7.6	5100	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	3,62
7.6	5110	KNR 401-07-11-21-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym stropów	m ²	3,62
7.6	5120	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	3,62
7.6	5130	KNR 202-08-15-06-00	Gładź gipsowa na sufitach	m ²	3,62
7.6	5140	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	6,81
7.6	5150	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	3,62
7.6	5160	KNR 202-15-05-01-00	Przebialkowanie ścian i fragmentów stropów nad sufitami podwieszanymi	m ²	10,43
7.6	5170	W202-20-04-07-00	Obudowa instalacji z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jednowarstwowo	m ²	2,00
7.6	5180	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi itp.	metr	61,94
7.6	5190	Kalk	Montaż kratki i drzwiczek rewizyjnych	szt	4,00
7.6	5200	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy zlewach i umywalce składający się z: - dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki papierowe - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala) - kosz otwierany na pedał metalowy ze stali nierdzewnej (dostawa po stronie Wykonawcy)	kmpł	3,00
7.6	5210	Dostawa i montaż	Oznakowanie pomieszczeń tabliczkami	szt	2,00
7.7	Roboty rozbiórkowe (Pom. BD14)				
7.7	5220	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą drzwi i okien	m ²	10,80
7.7	5230	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpł	1,00
7.7	5240	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja odbojnic, taśm	metr	14,02
7.7	5250	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami	m ²	15,76
7.7	5260	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie starej wylewki	m ²	13,23
7.7	5270	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej gr. 6-8cm	m ²	13,23
7.7	5280	KNR 404-05-09-01-00	Analogia/Rozebranie warstwy izolacyjnej	m ²	13,23
7.7	5290	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	63,87
7.7	5300	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych - 10% pow. ścian	m ²	5,06
7.7	5310	KNR 401-07-01-11-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych	m ²	3,97

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7.7	5320	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m ²	13,23
7.7	5330	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robiorki	m ³	5,33
7.7	5340	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	5,33
7.7	5350	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m ³	5,33
7.7	5360	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	8,53
7.8	Roboty adaptacyjne (Pom. BD14)				
7.8	5370	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	13,23
7.8	5380	KNR 202-06-09-02-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych	m ²	13,23
7.8	5390	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	13,23
7.8	5400	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5cm na ostro z cokolikiem	m ²	13,23
7.8	5410	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1cm - łącznie średnio 7 cm	m ²	13,23
7.8	5420	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	13,23
7.8	5430	Kalkulacja własna	Szlifowanie posadzki	m ²	13,23
7.8	5440	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych	m ²	13,23
7.8	5450	NNRNKB 202-11-30-02-00	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej gr 5mm pod wykładzinę PCV	m ²	13,23
7.8	5460	KNR 202-11-30-03-00	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej - dodatek za 1mm różnicy, pogrubienie o 5mm do 10mm, krotność = 5	m ²	13,23
7.8	5470	Kalkulacja własna	Szlifowanie wylewki	m ²	13,23
7.8	5480	KNR 202-11-12-05-00	Posadzki rulonowe z wykładziny podłogowej winylowej, do intensywnego użytkowania wraz z wywinięciem na ściany	m ²	15,76
7.8	5490	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,76
7.8	5500	KNR 202-27-02-01-00	Sufit podwieszony modułowy higieniczny typu OWA 600x600 lub równoważny	m ²	13,23
7.8	5510	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	5,06
7.8	5520	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły (ok. 10% pow. ścian)	m ²	5,06
7.8	5530	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	43,89
7.8	5540	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego - 50% ścian	m ²	21,95
7.8	5550	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	21,95
7.8	5560	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania i do przyklejenia taśm z wykonaniem wyprawek, reperacji itp.	m ²	21,94
7.8	5570	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	43,89
7.8	5580	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży 2x farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - ściany	m ²	43,89
7.8	5590	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoży farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - dodatek za dalsze malowanie	m ²	43,89
7.8	5600	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	3,97
7.8	5610	KNR 401-07-11-21-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym stropów	m ²	3,97
7.8	5620	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	3,97
7.8	5630	KNR 202-08-15-06-00	Gładź gipsowa na sufitach	m ²	3,97
7.8	5640	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	7,60
7.8	5650	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	3,97
7.8	5660	KNR 202-15-05-01-00	Przebiatkiowanie ścian i fragmentów stropów nad sufitami podwieszanymi	m ²	11,57
7.8	5670	W202-20-04-07-00	Obudowa instalacji z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jednowarstwowo	m ²	2,00
7.8	5680	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi itp.	metr	100,68
7.8	5690	Dostawa i montaż	Oznakowanie pomieszczeń tabliczkami	szt	3,00
7.8	5700	KNR 202-08-15-04-00	Przygotowanie drzwi i ościeżnic do malowania - przespachlowanie, naprawa ubytków, szlifowanie	m ²	6,76

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
7.8	5710	KNR 202-11-34-02-00	Zagruntowanie drzwi i ościeżnic naświetli	m ²	6,76
7.8	5720	KNR 202-15-08-08-00	Malowanie skrzydeł drzwiowych i ościeżnic	m ²	6,76
7.8	5730	Kalk. własna	Okładzina ścienna ze sztywnej okładziny PCV typu np. CS Prodmar lub równoważne o wys. 50cm	m ²	7,01
7.8	5740	Kalk. własna	Montaż nowych narożników PCV o wys 1,5 m	m	12,00
7.9	Roboty rozbiórkowe (Pom. BD13) - prace budowlane po doprowadzeniu instalacji				
7.9	5750	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą sprzętu, wykładziny, drzwi itp.	m ²	47,24
7.9	5760	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpl	1,00
7.9	5770	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m ²	2,00
7.9	5780	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach (1,5 ściany)	m ²	24,14
7.9	5790	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	6,64
7.9	5800	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robiórki	m ³	1,42
7.9	5810	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,42
7.9	5820	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m ³	1,42
7.9	5830	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	2,27
7.10	Roboty adaptacyjne (Pom. BD13) - prace budowlane po doprowadzeniu instalacji				
7.10	5840	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	6,64
7.10	5850	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły	m ²	6,64
7.10	5860	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	11,07
7.10	5870	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego - 50% ścian	m ²	11,07
7.10	5880	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	11,07
7.10	5890	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania i do przyklejenia taśm z wykonaniem wyprawek, reperacji itp.	m ²	11,07
7.10	5900	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	22,14
7.10	5910	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży 2x farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - ściany	m ²	22,14
7.10	5920	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoży farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - dodatek za dalsze malowanie	m ²	22,14
7.10	5930	WKNR W202-20-06-01-00	Uzupełnienie sufitu	m ²	2,00
7.10	5940	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	2,00
7.10	5950	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	2,00
7.10	5960	W202-15-20-02-00	Tapeta z włókna szklanego	m ²	2,00
7.10	5970	KNR 202-08-15-06-00	Gładź gipsowa na sufitach	m ²	2,00
7.10	5980	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	4,00
7.10	5990	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży 2x farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - sufity	m ²	4,00
7.10	6000	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoży farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - dodatek za dalsze malowanie	m ²	4,00
7.10	6010	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi itp.	metr	39,22
7.10	6020	Dostawa i montaż	Oznakowanie pomieszczeń tabliczkami	szt	2,00
7.10	6030	KNR 202-08-15-04-00	Przygotowanie drzwi i ościeżnic do malowania - przeszpachlowanie, naprawa ubytków, szlifowanie	m ²	5,28
7.10	6040	KNR 202-11-34-02-00	Zagruntowanie drzwi i ościeżnic naświetli	m ²	5,28
7.10	6050	KNR 202-15-08-08-00	Malowanie skrzydeł drzwiowych i ościeżnic	m ²	5,28

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7.11	Roboty rozbiórkowe (Pom. BD10)				
7.11	6060	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą okien, wykładziny	m ²	40,62
7.11	6070	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpł	1,00
7.11	6080	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja wyposażenia przy umywalce	kmpł	1,00
7.11	6090	KNR	401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,09
7.11	6100	KNR	401-03-54-10-00 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni ponad 2m ² wraz z demontażem skrzydeł	m ²	2,86
7.11	6110	KNR	202-27-02-01-00 Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m ²	3,00
7.11	6120	KNR	401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	9,77
7.11	6130	KNR	401-12-02-08-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	110,76
7.11	6140	KNR	401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	30,33
7.11	6150	KNR	401-07-01-11-00 Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych	m ²	9,74
7.11	6160	KNR	401-04-22-04-00 Podstemplowanie do wymiany nadproży	szt	6,00
7.11	6170	KNR	401-04-22-08-00 Rozebranie stemplowań nadproży	szt	6,00
7.11	6180	KNR	401-03-36-07-00 Analogia/Wykucie istniejących nadproży w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,60
7.11	6190	KNR	401-03-36-07-00 Wykucie bruzd na nowe nadproża w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,80
7.11	6200	KNR	401-03-46-04-00 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży	szt	2,00
7.11	6210	Kalk	Demontaże krtek i drzwiczek rewizyjnych	szt	3,00
7.11	6220	KNR	401-01-06-05-00 Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robiorki	m ³	4,69
7.11	6230	KNR	401-01-08-13-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4,69
7.11	6240	KNR	401-01-08-16-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m ³	4,69
7.11	6250	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	7,50
7.12	Roboty adaptacyjne (Pom. BD10)				
7.12	6260	KNR	401-03-13-04-00 Obsadzenie belek strunobetonowych, nadproża poszerzonych otworów drzwiowych	metr	1,80
7.12	6270	KNR	401-03-03-02-00 Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - zamurowania po instalacjach	m ²	2,00
7.12	6280	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi pod izolację	m ²	10,14
7.12	6290	Kalk. własna	Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z klejeniem taśm narożnych	m ²	10,14
7.12	6300	KNR	202-28-03-06-00 Licowanie ścian płytkami granitogres 60x30 cm na zaprawie klejowej	m ²	10,14
7.12	6310	Kalk	Dostawa i montaż drzwi automatycznych pełnych ze św. przejścia 110x200cm, przesuwnych	szt	1,00
7.12	6320	KNR	202-08-15-04-00 Przygotowanie drzwi i ościeżnic do malowania - przespachlowanie, naprawa ubytków, szlifowanie	m ²	4,20
7.12	6330	KNR	202-11-34-02-00 Zagruntowanie drzwi	m ²	4,20
7.12	6340	KNR	202-15-08-08-00 Malowanie skrzydeł drzwiowych i ościeżnic	m ²	4,20
7.12	6350	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	30,33
7.12	6360	KNR	401-07-11-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły	m ²	30,33
7.12	6370	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	39,15
7.12	6380	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²	39,15
7.12	6390	KNR	202-08-15-04-00 Gładź gipsowa na ścianach	m ²	39,15
7.12	6400	WKNR	W202-20-06-01-00 Uzupełnienie sufitu	m ²	3,00
7.12	6410	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	9,74
7.12	6420	KNR	401-07-11-21-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym stropów	m ²	9,74

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7.12	6430	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	12,74
7.12	6440	KNR	202-08-15-06-00 Gładź gipsowa na sufitach	m ²	12,74
7.12	6450	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	39,15
7.12	6460	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²	19,72
7.12	6470	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania i do przyklejenia taśm z wykonaniem wyprawek, reperacji itp.	m ²	58,87
7.12	6480	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłoży 2x farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - sufity	m ²	32,46
7.12	6490	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłoży farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - dodatek za dalsze malowanie	m ²	32,46
7.12	6500	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłoży 2x farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - ściany	m ²	78,30
7.12	6510	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłoży farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - dodatek za dalsze malowanie	m ²	78,30
7.12	6520	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi itp.	metr	120,40
7.12	6530	Kalk	Montaż krat i drzwiczek rewizyjnych	szt	3,00
7.12	6540	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy umywalce składający się z: - dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki papierowe - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala) - kosz otwierany na pedał metalowy ze stali nierdzewnej (dostawa po stronie Wykonawcy)	kompl	1,00
7.12	6550	Dostawa i montaż	Oznakowanie pomieszczeń tabliczkami	szt	2,00
7.12	6560	KNR	202-08-29-10-00 Dostawa i wklejenie lustra 60x90cm	m ²	0,54
7.13 Roboty rozbiórkowe (Pom. BD18)					
7.13	6570	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą wykładziny, drzwi itp.	m ²	73,70
7.13	6580	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kompl	1,00
7.13	6590	KNR	202-27-02-01-00 Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m ²	5,00
7.13	6600	KNR	401-12-02-08-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	178,20
7.13	6610	KNR	401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych (20%)	m ²	35,64
7.13	6620	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja odbojnic, taśm, odbojoporęczy	metr	74,20
7.13	6630	KNR	401-04-22-04-00 Podstemplowanie do wymiany nadproży	szt	6,00
7.13	6640	KNR	401-04-22-08-00 Rozebranie stemplowań nadproży	szt	6,00
7.13	6650	KNR	401-03-36-07-00 Analogia/Wykucie istniejących nadproży w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,80
7.13	6660	KNR	401-03-36-07-00 Wykucie bruzd na nowe nadproża w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	2,40
7.13	6670	KNR	401-03-46-04-00 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży	szt	2,00
7.13	6680	Kalk	Demontaż krat i drzwiczek rewizyjnych	szt	6,00
7.13	6690	KNR	401-01-06-05-00 Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robiorzki	m ³	4,23
7.13	6700	KNR	401-01-08-13-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4,23
7.13	6710	KNR	401-01-08-16-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m ³	4,23
7.13	6720	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	6,77
7.14 Roboty adaptacyjne (Pom. BD18)					
7.14	6730	KNR	401-03-13-04-00 Obsadzenie belek strunobetonowych, nadproże dla szafy elektrycznej	metr	2,40
7.14	6740	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	35,64
7.14	6750	KNR	401-07-11-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły (ok. 20% pow. ścian)	m ²	35,64
7.14	6760	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	178,20

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7.14	6770	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego - 40% ścian	m ²	71,28
7.14	6780	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	71,28
7.14	6790	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania i do przyklejenia taśm z wykonaniem wyprawek, reperacji itp.	m ²	112,92
7.14	6800	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	178,20
7.14	6810	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoża 2x farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - ściany	m ²	178,20
7.14	6820	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoża farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - dodatek za dalsze malowanie	m ²	178,20
7.14	6830	KNR 202-27-02-01-00	Sufit podwieszony modułowy higieniczny typu OWA 600x600 lub równoważny	m ²	5,00
7.14	6840	Kalk. własna	Okładzina ścienna ze sztywnej okładziny PCV typu np. CS Prodmar lub równoważne o wys. 50cm	m ²	37,10
7.14	6850	Kalk. własna	Montaż nowych narożników o wys 1,5 m	m	24,00
7.14	6860	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż odbojoporeczy na korytarzu	metr	74,20
7.14	6870	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół drzwi itp.	metr	197,40
7.14	6880	Dostawa i montaż	Oznakowanie pomieszczeń tabliczkami	szt	6,00
7.15	Roboty rozbiórkowe - pozostałe prace budowlane po instalacjach				
7.15	6890	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą sprzętu, wykładziny, drzwi itp.	m ²	50,00
7.15	6900	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpl	1,00
7.15	6910	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m ²	15,00
7.15	6920	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/Ostrożny demontaż sufitu podwieszanego na suficie do ponownego montażu	m ²	100,00
7.15	6930	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	55,00
7.15	6940	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	16,50
7.15	6950	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robiórki	m ³	3,61
7.15	6960	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3,61
7.15	6970	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m ³	3,61
7.15	6980	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	5,78
7.16	Roboty adaptacyjne - pozostałe prace budowlane po instalacjach				
7.16	6990	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	16,50
7.16	7000	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły	m ²	16,50
7.16	7010	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	55,00
7.16	7020	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²	55,00
7.16	7030	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	55,00
7.16	7040	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	55,00
7.16	7050	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoża 2x farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - ściany	m ²	55,00
7.16	7060	KNR 202-27-02-01-00	Sufit podwieszony modułowy higieniczny typu OWA 600x600 lub równoważny	m ²	15,00
7.16	7070	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/Montaż sufitu podwieszanego z demontażu	m ²	100,00
7.16	7080	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoża farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - dodatek za dalsze malowanie	m ²	55,00
7.16	7090	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi itp.	metr	70,00
8	Roboty budowlane - wzmocnienia				
8	7100	Kalkulacja własna	Wykonanie wzmocnień do montażu umywalek, wc, uchwytów nps	szt	16,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
9	ROBOTY BUDOWLANE - Poradnia Urologiczna (Pom. D18)				
9.1	Roboty rozbiórkowe				
9.1	7110	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą okien	m ²	4,32
9.1	7120	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpł	1,00
9.1	7130	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja narożników ochronnych	szt	2,00
9.1	7140	KNR 401-08-11-07-00	Ostrożne rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (płytki podłogowe i cokoły w miarę możliwości do odzysku)	m ²	19,26
9.1	7150	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej gr. 6-8cm	m ²	19,26
9.1	7160	KNR 404-05-09-01-00	Analogia/Rozebranie warstwy izolacyjnej	m ²	19,26
9.1	7170	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/Demontaż sufitu podwieszanego/zabudowy na suficie	m ²	19,26
9.1	7180	KNR 401-08-19-15-00	Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokoły	m ²	2,28
9.1	7190	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	56,88
9.1	7200	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych - 40% pow. ścian	m ²	25,03
9.1	7210	KNR 401-03-54-12-00	Wykucie z muru parapetów wewn	metr	2,60
9.1	7220	Kalk	Demontaże kratk i drzwiczek rewizyjnych	szt	1,00
9.1	7230	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robiórki	m ³	6,93
9.1	7240	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	6,93
9.1	7250	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m ³	6,93
9.1	7260	Kalkulacja wł	Oplata wysypiskowa	Mg	11,09
9.2	Roboty adaptacyjne				
9.2	7270	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	19,26
9.2	7280	KNR 202-06-09-02-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych	m ²	19,26
9.2	7290	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	19,26
9.2	7300	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5cm na ostro z cokolikiem	m ²	19,26
9.2	7310	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1cm - łącznie średnio 8 cm	m ²	19,26
9.2	7320	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	19,26
9.2	7330	Kalkulacja własna	Szlifowanie posadzki	m ²	19,26
9.2	7340	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych	m ²	19,26
9.2	7350	NNRNKB 202-11-30-02-00	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej gr 5mm pod wykładzinę PCV	m ²	19,26
9.2	7360	KNR 202-11-30-03-00	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej - dodatek za 1mm różnicy, pogrubienie o 5mm do 10mm, krotność = 5	m ²	19,26
9.2	7370	Kalkulacja własna	Szlifowanie wylewki	m ²	19,26
9.2	7380	KNR 202-11-12-05-00	Posadzki rulonowe z wykładziny podłogowej przewodzącej wraz z wywiniciem na ściany	m ²	21,54
9.2	7390	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	21,54
9.2	7400	W202-20-03-05-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 75-02 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m ²	6,72
9.2	7410	CEN 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho	m ²	6,72
9.2	7420	Kalk. własna	Obróbka wykończeniowa ściany drzwiowej od Poczekalni (szpachlowanie, malowanie, akryle, cokoły itp.)	kmpł	1,00
9.2	7430	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - zamurowania po instalacjach	m ²	2,00
9.2	7440	Kalk. własna	Dostawa i montaż nowych rolet zaciemniających (100%), z powłoką antyrefleks, rolety w kasetach z prowadnicami, łańcuszek koralikowy	m ²	4,32
9.2	7450	KNR 202-27-02-01-00	Sufit podwieszony modułowy higieniczny typu OWA 600x600 lub równoważny	m ²	19,26

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
9.2	7460	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi pod izolację	m ²	4,43
9.2	7470	Kalk. własna	Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m ²	4,43
9.2	7480	KNR 202-28-03-06-00	Licowanie ścian płytkami granitogres 60x30 cm na zaprawie klejowej	m ²	4,43
9.2	7490	W202-10-40-01-00	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń - drzwi płytowe, laminat CPL, ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 zawiasy stalowe, akustyczne 37dB - 1szt ze św. przejścia 100x200cm	m ²	2,10
9.2	7500	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	25,03
9.2	7510	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły pow. do 5m ² (ok. 40% pow. ścian)	m ²	25,03
9.2	7520	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	34,04
9.2	7530	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²	34,04
9.2	7540	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	34,04
9.2	7550	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	22,84
9.2	7560	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania i do przyklejenia taśm z wykonaniem wyprawek, reperacji itp.	m ²	22,84
9.2	7570	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży 2x farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - ściany	m ²	52,45
9.2	7580	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoży farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - dodatek za dalsze malowanie	m ²	52,45
9.2	7590	Kalk. własna	Okładzina ścienna ze sztywnej okładziny PCV typu np. CS Prodmur lub równoważne o wys. 50cm	m ²	4,84
9.2	7600	W202-20-04-07-00	Obudowa instalacji sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jednowarstwowo	m ²	2,00
9.2	7610	Kalk. własna	Montaż nowych narożników PCV o wys 1,5 m	m	7,50
9.2	7620	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół okien, drzwi	metr	71,72
9.2	7630	Kalk	Montaż krat i drzwiczek rewizyjnych	szt	1,00
9.2	7640	Dostawa i montaż	Komplet wyposażenia przy umywalce składający się z: - dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki papierowe - tylko montaż (dostawa po stronie szpitala) - kosz otwierany na pedał metalowy ze stali nierdzewnej (dostawa po stronie Wykonawcy)	kmpł	1,00
9.2	7650	KNR 202-08-29-10-00	Dostawa i wklejenie lustra 60x90cm	m ²	0,54
9.2	7660	Dostawa i montaż	Oznakowanie pomieszczeń tabliczkami	szt	2,00