

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-02-03E

Budowa: Modernizacja Poradni - łazienka C37
Obiekt: WSM im. J. Strusia
Rodzaj robót: Roboty elektryczne

Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-02-03E

Budowa: Modernizacja Poradni - łazienka C37
 Obiekt: WSM im. J. Strusia
 Rodzaj robót: Roboty elektryczne
 Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
 ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR AOS-02-03E

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Łazienka C37		
1	10	CEN	Demontaż instalacji	kmpl	1,000
1	20	KNNR 5 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	szt	2,000
1	30	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	15,000
1	40	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m³	0,100
1	50	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	metr	15,000
1	60	KNNR 5 0205-01	N2XH-J 3x2,5mm² - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	metr	50,000
1	70	KNNR 5 0204-05	N2XH-J 3x1,5mm² - Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe	metr	50,000
1	80	KNNR 5 0602-04	Cu B2CA 6mm² - Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	metr	50,000
1	90	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - LSU	szt	1,000
1	100	KNNR 5 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących	kmpl	3,000
1	110	KNNR 5 0502-04	Oprawa typ. K - kinkiety	kmpl	1,000
1	120	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujka obecności	szt	1,000
1	130	KNNR 5 0503-03	Oprawa IP20 n/t 4000K	kmpl	2,000
1	140	KNNR 5 0503-03	Oprawa ośw. awaryjnego typ AW1	kmpl	1,000
1	150	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt	2,000
1	160	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt	2,000
1	170	KNNR 5 0306-02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik poj. IP20/IP44 p/t	szt	1,000
1	180	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm² - Gniazdo pojedyncze 16A/230V, ściennie IP20/44	szt	1,000
1	190	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozbudowa lokalnej rozdzielniczy o aparaturę zabezpieczającą	szt	1,000
2			dokumentacja powykonawcza		
2	200	CEN	dokumentacja powykonawcza	kmpl	1,000
3			badania i pomiary odbiorcze		
3	210	CEN	pomiary instalacji elektrycznych	kmpl	1,000