

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-02-03S

Budowa: Modernizacja Poradni - Endoskopia - pom. C37
Obiekt: WSM im. J. Strusia
Rodzaj robót: Roboty sanitarne

Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-02-03S

Budowa: Modernizacja Poradni - Endoskopia - pom. C37
 Obiekt: WSM im. J. Strusia
 Rodzaj robót: Roboty sanitarne
 Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
 ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR AOS-02-03S

Strona 1

SYKAL						
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	ROBOTY DEMONTAŻOWE					
1	10	WKNR W402-01-41-01-00	Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000	
1	20	WKNR W402-01-41-03-00	Demontaz baterii natryskowej	szt	1,000	
1	30	WKNR W402-01-42-01-00	Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego fi 15-20 mm	szt	2,000	
1	40	WKNR W402-02-34-06-00	Demontaz umywalki z zakorkowaniem podejścia korkiem kanalizacyjnym PCW	kmpl	1,000	
1	50	WKNR W402-01-21-01-00	Demontaz rurociagu z PCW fi 15-32 mm o polaczeniach klejonych	metr	8,000	
1	60	WKNR W402-02-34-08-00	Demontaz ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia korkiem kanalizacyjnym PCW	kmpl	1,000	
1	70	WKNR W402-02-34-07-00	Demontaz brodzika wraz z kabiną z zakorkowaniem podejścia korkiem kanalizacyjnym PCW	kmpl	1,000	
1	80	WKNR W402-02-32-06-00	Demontaz podejścia odpływowego z rur PCW fi 50 mm	szt	2,000	
1	90	WKNR W402-02-32-08-00	Demontaz podejścia odpływowego z rur PCW fi 110 mm	szt	1,000	
1	100	MAT 0000000	Mrożenie gałęzi do grzejnika	kmpl	1,000	
1	110	WKNR W402-05-12-01-00	Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzłaczki o polaczeniu gwintowanym fi 15-20 mm	szt	2,000	
1	120	KNR 035-02-17-02-00	Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co fi 1/2"	szt	2,000	
1	130	WKNR W402-05-21-02-00	Demontaz grzejnika stalowego dwupłytkowego	kmpl	1,000	
1	140	KNR 401-01-05-04-00	Wywiezienie zdemontowanych urządzeń do kontenera	m³	0,400	
2	ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJA WOD-KAN					
2	150	WKNR W401-03-42-03-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowej	metr	5,000	
2	160	WKNR W401-03-35-01-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	2,000	
2	170	WKNR W401-03-27-04-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/2x1/2 w ścianach z cegieł	metr	5,000	
2	180	KNR 402-01-11-01-01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego fi 20 mm	szt	2,000	
2	190	KNNR N004-01-32-02-06	Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc fi 20	szt	2,000	
2	200	KNNR N004-01-12-01-51	Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 20	metr	22,000	
2	210	KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20	szt	4,000	
2	220	KNNR N004-01-16-08-03	Dodatek za podejście PE-Xc do zaworu o polaczeniu elastycznym metalowym fi 20	szt	1,000	
2	230	KNNR N004-01-37-02-00	Montaz baterii umywalkowej stojącej z ogranicznikiem temperatury	szt	1,000	
2	240	KNNR N004-01-37-08-00	Montaz baterii natryskowej z natryskiem przesuwным	szt	1,000	
2	250	KNNR N004-01-27-01-02	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE	szt	1,000	
2	260	KNR 034-01-01-03-02	Izolacja rury fi 18 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 9 mm	metr	22,000	
2	270	WKNR W402-02-11-06-00	Wstawienie trójnika z PCW fi 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000	
2	280	KNNR N004-02-08-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku niemieszkalnego fi 50	metr	2,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	290	KNNR N004-02-08-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku niemieszkalnego fi 110	metr	3,000
2	300	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejscie odpływowe PCV na uszczelke fi 50	szt	2,000
2	310	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejscie odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
2	320	KNNR N004-02-18-01-00	Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego fi 50 kratką z stali nierdzewnej - odwodnienie prysznic	szt	1,000
2	330	KNNR 215-31-02-05-00	Element montażowy w ścianie lekkiej do ustępu	kmpł	1,000
2	340	KNNR 215-31-04-01-00	Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym z deska woloopadającą	kmpł	1,000
2	350	KNNR 215-31-05-01-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych	szt	1,000
2	360	KNNR 215-31-02-07-00	Element montażowy w ścianie lekkiej do umywalki	kmpł	1,000
2	370	KNNR N004-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego do ściany	kmpł	1,000
2	380	KNNR N004-02-30-05-01	Półnoga porcelanowa do umywalki	kmpł	1,000
2	390	MAT 0000000	Przejście szczelne p.poż instalacji przez przegrody: taśma pęczniująca w kasce metalowej dla rur	kmpł	2,000
3	ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJA C.O.				
3	400	KNNR N004-04-04-01-20	Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na scianach fi 20	metr	4,000
3	410	KNNR 034-01-01-10-02	Izolacja rury fi 18 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 20 mm	metr	4,000
3	420	KNNR N004-04-18-07-34	Grzejnik stalowy 2 płytowy CosmoNOVA 22K/600/800	szt	1,000
3	430	KNNR 035-02-14-01-00	Podłączenie grzejnika płytowego lub rzędowego do instalacji CO od dołu fi 15	szt	1,000
3	440	KNNR 035-02-15-02-00	Zawór grzejnikowy fi 1/2"	szt	1,000
3	450	KNNR 035-02-15-04-00	Głowica termostatyczna	szt	1,000
3	460	KNNR 215-04-15-04-30	Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego	szt	1,000
3	470	KNNR N004-04-06-05-00	Próba szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za budynek niemieszkalny	metr	4,000
3	480	MAT 0000000	Przejście szczelne p.poż instalacji przez przegrody: taśma pęczniująca w kasce metalowej dla rur	kmpł	1,000
3	490	KNNR 401-03-39-03-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	0,500
3	500	KNNR 401-03-26-03-00	Zamurowanie bruzd pionowych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	0,500
3	510	KNNR 401-03-33-10-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
4	INSTALACJA WENTYLACJI				
4	520	WKNR W217-01-40-01-00	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt	2,000
4	530	WKNR W217-01-40-01-00	Anemostat stalowy CZ kołowy typ D fi 160	szt	3,000
4	540	WKNR W217-01-22-02-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek do fi 200	m²	3,700
4	550	WKNR W217-02-05-01-00	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 160 mm - do wentylacji przewodowej - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego	szt	1,000
4	560	KNNR 401-03-33-10-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000