

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-03-03B

Budowa: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PORADNI
Obiekt: WSM im. J. Strusia
Rodzaj robót: Roboty budowlane - malowanie korytarzy w budynku D

Zamawiający: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-03-03B

Budowa: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PORADNI
 Obiekt: WSM im. J. Strusia
 Rodzaj robót: Roboty budowlane - malowanie korytarzy w budynku D
 Zamawiający: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
 ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR AOS-03-03B

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ROBOTY BUDOWLANE - korytarze (budynek D)				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	10	Kalk. własna	Zabezpieczenie folią i taśmą okien, drzwi, posadzki itp.	m ²	497,99
1.1	20	Kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż naklejek, tablic itp.	kmpł	1,00
1.1	30	Kalk. własna	Sprzątanie po wykonanych pracach	kmpł	1,00
1.1	40	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja narożników ochronnych	szt	12,00
1.1	50	Kalk. własna	Demontaż i utylizacja odbojnic, taśm	metr	10,00
1.1	60	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	522,23
1.1	70	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych - 30% pow. ścian	m ²	156,67
1.1	80	Kalk	Demontaże krat i drzwiczek rewizyjnych	szt	10,00
1.1	90	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z robót	m ³	8,06
1.1	100	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	8,06
1.1	110	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 15km)	m ³	8,06
1.1	120	Kalkulacja wł	Opłata wysypiskowa	Mg	12,90
1.2	Roboty adaptacyjne				
1.2	130	KNR 202-11-34-02-00	Grunтовanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	156,67
1.2	140	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian z cegły (ok. 30% pow. ścian)	m ²	156,67
1.2	150	KNR 202-11-34-02-00	Grunтовanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	522,23
1.2	160	W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego - 50% ścian	m ²	261,12
1.2	170	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	261,12
1.2	180	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania i do przyklejenia taśm z wykonaniem wyprawek, reperacji itp.	m ²	261,12
1.2	190	KNR 202-11-34-02-00	Grunтовanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	522,23
1.2	200	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoża 2x farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - ściany	m ²	522,23
1.2	210	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoża farbą zmywalną lateksową, w I klasie odporności na szorowanie - dodatek za dalsze malowanie	m ²	522,23
1.2	220	Kalk	Montaże krat i drzwiczek rewizyjnych	szt	10,00
1.2	230	KNR 202-11-34-02-00	Zagrunтовanie drzwi	m ²	252,84
1.2	240	KNR 202-08-15-04-00	Przygotowanie drzwi do malowania - przespachlowanie, naprawa ubytków, szlifowanie	m ²	252,84
1.2	250	KNR 202-15-08-08-00	Malowanie skrzydeł drzwiowych	m ²	252,84
1.2	260	Kalk. własna	Okładzina ścienna ze sztywnej okładziny PCV typu np. CS Prodmar lub równoważne o wys. 50cm	m ²	77,06
1.2	270	Kalk. własna	Montaż nowych narożników PCV o wys 1,5 m	m	135,00
1.2	280	N002-12-06-02-00	Wykonanie silikonów, akryli w narożnikach ścian, sufitów, wokół drzwi itp.	metr	1205,70

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ