

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-04-03E

Budowa: Modernizacja Poradni - Poradnia Urologiczna - pom. D18
Obiekt: WSM im. J. Strusia
Rodzaj robót: Roboty elektryczne

Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-04-03E

Budowa: Modernizacja Poradni - Poradnia Urologiczna - pom. D18
 Obiekt: WSM im. J. Strusia
 Rodzaj robót: Roboty elektryczne
 Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
 ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR AOS-04-03E

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Demontaż istniejącej instalacji w przebudowywanych pomieszczeniach		
1	10		Demontaz istniejącej instalacji	kmpł	1,000
2			Szafy i rozdzielnie zasilające, WLZ		
2	20	KNNR 5 0407-02	Modernizacja istniejącej rozdzielnicy	szt	3,000
3			Instalacja gniazd 230V		
3	30	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów sr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	szt	2,000
3	40	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	15,000
3	50	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,100
3	60	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	metr	15,000
3	70	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm	szt	12,000
3	80	KNNR 5 0306-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazdo 1x230V	szt	8,000
3	90	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazdo DATA	szt	4,000
3	100	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód N2XH 3x2.5	metr	100,000
4			Montaż tras kablowych		
4	110	KNNR 5 1104-04	Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)	szt	15,000
5			Oświetlenie podstawowe		
5	120	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów sr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	szt	1,000
5	130	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	8,000
5	140	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,100
5	150	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	metr	8,000
5	160	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe - 600x600 IP20 4000K p/t	kmpł	3,000
5	170	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe - Kinkiet	kmpł	1,000
5	180	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm	szt	3,000
5	190	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, pojedyncze, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt	3,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	200	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2HH 3x1, 5mm ²	metr	60,000
6	Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne				
6	210	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. - przewody N2XH 3x1.5	metr	20,000
6	220	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykrecane - Oprawa awaryjna - oznaczenie AW1	kmpł	1,000
6	230	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykrecane - Oprawa awaryjna - oznaczenie EW1	kmpł	1,000
7	Instalacja uziemiająca				
7	240	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. - przewody Lgy 1x6mm	metr	40,000
8	Instalacje teletechniczne				
8	250	KNR AT-15 0112-01	Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45	szt	1,000
8	260	KNR AT-15 0107-02	Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - zakończenie kabli w gniazdach RJ45	szt	5,000
8	270	KNR AT-15 0107-02	Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - zakończenie kabli na patch panelu RJ 45	szt	5,000
8	280	KNR AT-15 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - kabel F/UTP 4x2x0.5 kat 6 LSOH	szt	300,000
8	290	KNNR 5 0101-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	metr	10,000
8	300	KNR AT-15 0118-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia	szt	5,000
9	Badania i pomiary instalacji elektrycznych				
9	310	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	szt	3,000
9	320	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt	12,000
9	330	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych (oświetlenie podstawowe)j - pomiar pierwszy	szt	1,000
9	340	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu (oświetlenie podstawowe)	szt	3,000
9	350	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych (oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne) - pomiar pierwszy	szt	1,000
9	360	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu (oświetlenie awaryjne)	szt	1,000
10	Prace dodatkowe				
10	370		dokumentacja powykonawcza	kmpł	1,000
10	380		Przeniesienie systemu kolejkowego	kmpł	1,000
10	390		Przełożenie czujki SSP, zabezpieczenie SSP	kmpł	1,000