

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-05-03E

Budowa: Modernizacja Poradni - Endoskopia "rejestracja"
Obiekt: WSM im. J. Strusia
Rodzaj robót: Roboty elektryczne

Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-05-03E

Budowa: Modernizacja Poradni - Endoskopia "rejestracja"
 Obiekt: WSM im. J. Strusia
 Rodzaj robót: Roboty elektryczne
 Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
 ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR AOS-05-03E

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			prace demontażowe		
1	10	CEN	Demontaż instalacji w pomieszczeniach	kmpł	1,000
1	20	CEN	Demontaż instalacji w pom. istniejącej rejestracji	kmpł	1,000
2			rozdzielnice elektryczne modernizacja		
2	30	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - modernizacja istniejącej rozdzielnicy	szt	5,000
3			instalacja połączeń wyrównawczych		
3	40	KNNR-W 9 0607-01	Szyna wyrównania potencjałów (miejscowa szyna wyrównawcza)	szt	1,000
3	50	KNNR 5 0602-04	Cu B2CA 6mm ² - Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	metr	60,000
4			instalacja oświetleniowa w pomieszczeniach		
4	60	KNNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kmpł	9,000
4	70	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane - LED 4000K IP20 n/t	kmpł	8,000
4	80	KNNR 5 0502-04	Oprawa typu kinkiet	kmpł	1,000
4	90	KNNR 5 0503-03	Oprawa ośw. awaryjnego typ AW1	kmpł	3,000
4	100	KNNR 5 0502-04	Oprawa ośw. ewakuacyjnego EW1	kmpł	3,000
4	110	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	szt	9,000
4	120	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt	7,000
4	130	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt	7,000
4	140	KNNR 5 0307-03	Łączniki instalacyjne	szt	7,000
4	150	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt	5,000
4	160	KNNR 5 0204-05	N2XH-J 3x1,5mm ² - Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe	metr	130,000
4	170	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	60,000
4	180	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,200
4	190	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	metr	60,000
5			instalacja oświetleniowa hall		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	200	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED 4000K IP20 wpuszczana	kmpl	8,000
5	210	KNNR 5 0503-03	Oprawa ośw. awaryjnego typ AW1	kmpl	2,000
5	220	KNNR 5 0502-04	Oprawa ośw. ewakuacyjnego EW1	kmpl	1,000
5	230	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-J 3x1,5mm2	metr	35,000
6	instalacja siłowa i gniazd				
6	240	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt	29,000
6	250	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt	29,000
6	260	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - zas. ogólne	szt	21,000
6	270	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - zas. DATA	szt	8,000
6	280	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	szt	5,000
6	290	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm 2	szt	5,000
6	300	KNNR 5 0205-01	N2XH-J 3x2,5mm2 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	metr	250,000
6	310	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	70,000
6	320	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,200
6	330	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	metr	70,000
7	instalacje LAN				
7	340		Modernizacja LPD o dodatkowy panel	szt	1,000
7	350	KNNR 5 0209-01	UTP cat.6 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	650,000
7	360	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt	6,000
7	370	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt	6,000
7	380	KNNR 5 0406-01	Gniazdo 2xRJ45 - Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt	4,000
7	390	KNNR 5 0406-01	Gniazdo 1xRJ45 - telefoniczne	szt	2,000
8	system KD w drzwiach				
8	400	CEN	system KD w drzwiach - kontroler, czytnik, licencja, okablowanie, podłączenie do magistrali, integracja z systemem szpitalnym	kmpl	1,000
9	dokumentacja powykonawcza				
9	410	CEN	dokumentacja powykonawcza	kmpl	1,000
10	badania i pomiary odbiorcze				

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
10	420	CEN	pomiary instalacji elektrycznych	kmpl	1,000