

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-05-03S

Budowa: Modernizacja Poradni - pom D18
Obiekt: WSM im. J. Strusia
Rodzaj robót: Roboty sanitarne

Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-05-03S

Budowa: Modernizacja Poradni - pom D18
 Obiekt: WSM im. J. Strusia
 Rodzaj robót: Roboty sanitarne
 Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
 ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR AOS-05-03S

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 INSTALACJA WOD KAN					
1	10	WKNR W401-03-42-03-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowej	metr	2,000
1	20	WKNR W401-03-35-01-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	1,000
1	30	WKNR W401-03-27-04-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/2x1/2 w ścianach z cegieł	metr	2,000
1	40	KNR 402-01-11-01-01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego fi 20 mm	szt	2,000
1	50	KNNR N004-01-32-02-06	Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc fi 20	szt	2,000
1	60	KNNR N004-01-12-01-51	Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 20	metr	4,000
1	70	KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20	szt	2,000
1	80	KNNR N004-01-37-02-00	Montaż baterii umywalkowej stojącej z ogranicznikiem temperatury	szt	1,000
1	90	KNNR N004-01-27-01-02	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE	szt	1,000
1	100	KNR 034-01-01-03-02	Izolacja rury fi 18 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 9 mm	metr	22,000
1	110	WKNR W402-02-11-04-00	Wstawienie trójnika z PCW fi 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000
1	120	KNNR N004-02-08-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku niemieszkalnego fi 50	metr	3,000
1	130	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 50	szt	2,000
1	140	KNR 215-31-02-07-00	Element montażowy w ścianie lekkiej do umywalki	kmpl	1,000
1	150	KNNR N004-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego do ściany	kmpl	1,000
1	160	KNNR N004-02-30-05-01	Półnoga porcelanowa do umywalki	kmpl	1,000
1	170	MAT 0000000	Przejście szczelne p.poż instalacji przez przegrody: taśma pęczniująca w kasce metalowej dla rur	kmpl	1,000
2 INSTALACJA C.O.					
2	180	KNNR N004-04-04-01-20	Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na scianach fi 20	metr	2,000
2	190	KNR 034-01-01-10-02	Izolacja rury fi 18 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 20 mm	metr	2,000
2	200	KNNR N004-04-18-07-34	Grzejnik stalowy 2 płytowy CosmoNOVA 22K/600/800	szt	1,000
2	210	KNR 035-02-14-01-00	Podłączenie grzejnika płytowego lub rzędowego do instalacji CO od dołu fi 15	szt	1,000
2	220	KNR 035-02-15-02-00	Zawór grzejnikowy fi 1/2"	szt	1,000
2	230	KNR 035-02-15-04-00	Głowica termostatyczna	szt	1,000
2	240	KNR 215-04-15-04-30	Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego	szt	1,000
2	250	KNNR N004-04-06-05-00	Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzywa sztucznego - dodatek za budynek niemieszkalny	metr	2,000
2	260	KNR 401-03-39-03-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,000
2	270	KNR 401-03-26-03-00	Zamurowanie bruzd pionowych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	1,000
2	280	KNR 401-03-33-10-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ