

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-07-03S

Budowa: Modernizacja Poradni - Endoskopia "rejestracja"
Obiekt: WSM im. J. Strusia
Rodzaj robót: Roboty sanitarne

Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT AOS-07-03S

Budowa: Modernizacja Poradni - Endoskopia "rejestracja"
 Obiekt: WSM im. J. Strusia
 Rodzaj robót: Roboty sanitarne

Inwestor: WSM im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
 ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

PRZEDMIAR AOS-07-03S

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	INSTALACJA WOD KAN				
1	10	WKNR W402-02-34-08-00	Demontaz ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia korkiem kanalizacyjnym PCW	kmpł	1,000
1	20	WKNR W402-02-34-06-00	Demontaz umywalki z zakorkowaniem podejścia korkiem kanalizacyjnym PCW	kmpł	2,000
1	30	WKNR W402-02-32-06-00	Demontaz podejścia odpływowego z rur PCW fi 50 mm	szt	2,000
1	40	WKNR W402-02-32-08-00	Demontaz podejścia odpływowego z rur PCW fi 110 mm	szt	1,000
1	50	WKNR W402-01-41-01-00	Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
1	60	MAT 0000000	Włączenie do istniejącej instalacji wody ciepłej zimnej i cyrkulacji	kmpł	1,000
1	70	WKNR W402-01-18-02-10	Wstawienie trójnika z PE fi 20 mm o polaczeniach zgrzewanych	szt	3,000
1	80	KNNR N004-01-12-01-51	Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 20 metr		18,000
1	90	KNNR N004-01-12-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 16 metr		10,000
1	100	KNNR N004-01-32-01-06	Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc fi 15	szt	1,000
1	110	KNNR N004-01-32-02-06	Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc fi 20	szt	2,000
1	120	KNNR N004-01-37-02-00	Montaż baterii umywalkowej stojącej	szt	1,000
1	130	KNNR N004-01-37-02-01	Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej	szt	1,000
1	140	KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20	szt	4,000
1	150	KNNR N004-01-27-01-02	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE	szt	1,000
1	160	KNR 034-01-01-03-03	Izolacja rury fi 22 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 9 mm	metr	8,000
1	170	KNR 034-01-01-06-02	Izolacja rury fi 18 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 mm	metr	8,000
1	180	KNR 034-01-01-06-03	Izolacja rury fi 22 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 mm	metr	8,000
1	190	KNR AT-17 0103-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle	metr	0,400
1	200	WKNR W401-03-41-03-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	5,000
1	210	WKNR W401-03-27-04-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/2x1/2 w ścianach z cegieł	metr	5,000
1	220	MAT 0000000	Włączenie rur do istniejącej instalacji kanalizacji	szt	1,000
1	230	KNNR N004-02-08-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 110	metr	4,000
1	240	KNNR N004-02-08-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 50	metr	2,000
1	250	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	2,000
1	260	KNNR N004-02-30-02-00	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym mosiężnym	kmpł	1,000
1	270	KNNR N004-02-30-05-01	Półnoga porcelanowa do umywalki	kmpł	1,000
1	280	KNNR N004-02-29-05-02	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy na szafce	szt	1,000
1	290	MAT 0000000	Przejście szczelne p.poż instalacji przez przegrody: taśma pęczniująca w kasie metalowej dla rur	kmpł	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	INSTALACJA C.O.				
2	300	MAT 0000000	Mrożenie gałązek grzejnika	kmpł	3,000
2	310	KNNR N008-04-22-02-00	Demontaż grzejnika żeliwnego do 7,5 m2	kmpł	3,000
2	320	KNNR N008-04-10-02-00	Demontaż rurociągu stalowego fi 20 spawanego na ścianie	metr	6,000
2	330	KNNR N004-04-04-01-20	Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 17x2,75 mm	metr	6,000
2	340	KNNR N004-04-11-01-01	Zawór mosiężny przelotowy gwintowany fi 15	szt	6,000
2	350	KNR 035-02-14-02-00	Podłączenie grzejnika płytowego lub rządowego do instalacji CO z boku fi 15	szt	3,000
2	360	KNNR N004-04-18-07-37	Grzejnik stalowy 2 płytowy kompaktowy w wykonaniu higienicznym 20/600/1200	szt	3,000
2	370	KNR 215-04-15-01-33	Zawór grzejnikowy termostatyczny dn15 z głowicą	szt	3,000
2	380	KNR 215-04-15-04-30	Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego	szt	3,000
2	390	KNNR N004-04-06-05-00	Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za budynek niemieszkalny	metr	6,000
2	400	MAT 0000000	Przejście szczelne p.poż instalacji przez przegrody: taśma pęczniująca w kasecie metalowej dla rur	kmpł	3,000
2	410	KNR 034-01-01-10-02	Izolacja rury fi 18 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 20 mm	metr	6,000
2	420	KNR 401-03-39-03-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	3,000
2	430	KNR 401-03-26-03-00	Zamurowanie bruzd pionowych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	3,000