

DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć
08-114 Żelków
ul. Brzozowa 7

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Nr 360711W Dąbrowa - Podrączynie - Raczyny
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna Nr 360711W km 0+016.00 ÷ km 0+616.00
INWESTOR : Gmina Przesmyki
ADRES INWESTORA : 08-109 Przesmyki, ul. 11 Listopada 13
BRANŻA : Drogowa

Sporządził: mgr inż. Dariusz Zbieć

Data opracowania: 17.07.2026 r.

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	4
1.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	1	2
1.2	Rozbiórka elementów dróg	3	4
2	ROBOTY ZIEMNE	5	6
2.1	Wykonanie wykopów	5	5
2.2	Wykonanie nasypów	6	6
3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	7	9
3.1	Przepusty drogowe	7	9
4	PODBUDOWY	10	13
4.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	10	10
4.2	Warstwa mrozochronna	11	11
4.3	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3	12	12
4.4	Warstwy z betonu asfaltowego	13	13
5	NAWIERZCHNIA	14	14
5.1	Warstwa ścieralna	14	14
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	15	15
6.1	Pobocza	15	15

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	45111200-0		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,600	km km	0,600
2 d.1.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01a	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,600	km km	0,600
1.2	45111300-1		Rozbiórka elementów dróg		
3 d.1.2	KNNR 6 0802-04	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową żwirową(łącznie 20 cm) wraz z wywozem na składowisko 600*1*2	m ² m ²	1 200,000
4 d.1.2	KNNR 2-31 0816-03	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych o śr. 80 cm wraz z wywozem na składowisko 7	m m	7,000
2			ROBOTY ZIEMNE		
2.1	45111000-8		Wykonanie wykopów		
5 d.2.1	KNNR 1 0202-08	D-02.01.01	Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km (600*1*2)*0,2	m ³ m ³	240,000
2.2	45111000-8		Wykonanie nasypów		
6 d.2.2	KNNR 1 0407-01	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z dokopu (ew. wykopu), dostarczonego samochodami samowyładowczymi wraz z zagęszczeniem (600*1*0,3)*0,18	m ³ m ³	32,400
3			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
3.1	45232452-5		Przepusty drogowe		
7 d.3.1	KNNR 1 0202-08	D-02.01.01	Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km 31	m ³ m ³	31,000
8 d.3.1	KNNR 1 0407-01	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z dokopu (ew. wykopu), dostarczonego samochodami samowyładowczymi wraz z zagęszczeniem 25	m ³ m ³	25,000
9 d.3.1	KNNR-W 2-18 0109-19	D-03.01.03a	Wykonanie przepustów z rur PEHD spiralnie karbowanych o śr. 80 cm, na ławie z pospółki żwirowej o gr. 30 cm oraz betonu C12/15 gr. 15 cm z umocnieniem dna i skarp brukiem na betonie 8	m m	8,000
4			PODBUDOWY		
4.1	45233300-2		Profilowanie i zagęszczanie podłoża		
10 d.4.1	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 600*1*2	m ² m ²	1 200,000
4.2	45233300-2		Warstwa mrozochronna		
11 d.4.2	KNNR 6 0104-04	D-04.02.02	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej o gr. 15 cm 600*1*2	m ² m ²	1 200,000
4.3	45233300-2		Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3		
12 d.4.3	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o grubości 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym 600*0,7*2	m ² m ²	840,000
4.4	45233220-7		Warstwy z betonu asfaltowego		
13 d.4.4	KNNR 6 0308-02	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 5 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania 600*5,12	m ² m ²	3 072,000
5			NAWIERZCHNIA		
5.1	45233220-7		Warstwa ścieralna		
14 d.5.1	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m ²	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
			600*5	m ²	
					3 000,000
6			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.1	45233141-9		Pobocza		
15 d.6.1	KNNR 6 0204-05	D-06.03.01a	Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązane- go 0/31,5 mm C90/3 o grubości 10 cm 600*2*0,75	m ² m ²	
					900,000