

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233340-4	Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi powiatowej nr 3067D - budowa chodnika w m. Stachów (pik 4+858 - 5+038)**
ADRES INWESTYCJI: Stachów dz. nr 21 (pik 4+858 - 5+038)

NAZWA INWESTORA: **Gmina Kondratowice**

ADRES INWESTORA: *ul. Nowa 1, 57-150 Prusy*

DATA OPRACOWANIA: 2026-04-23

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-04-23

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
3	KNNR 1 0202-08 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
		180 * 0,8 * 1,2	m3	172,800	
				RAZEM	172,800
4	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3		
		180 * 0,3 * 1	m3	54,000	
				RAZEM	54,000
5	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
6	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 4 1411-04	Zasyпка kanałów z materiałów sypkich grub. 50 cm	m3		
		180 * 0,5 * 0,2	m3	18,000	
				RAZEM	18,000
8	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m2		
		180 * 1,8	m2	324,000	
				RAZEM	324,000
9	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
		324 * 0,3	m3	97,200	
				RAZEM	97,200
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m3		
		180 * 0,4 * 0,06	m3	4,320	
				RAZEM	4,320
11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
12	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		184	m	184,000	
				RAZEM	184,000
13	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2		
		180 * 1,8	m2	324,000	
				RAZEM	324,000
14	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		180 * 1,8	m2	324,000	
				RAZEM	324,000
15	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara	m2		
		180 * 1,8	m2	324,000	
				RAZEM	324,000
16	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
		180 * 1	m2	180,000	
				RAZEM	180,000