

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztyorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45233140-2 Roboty drogowe Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ostrowy Tuszowskie na dz. o nr ewid. 2854		
1	Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNR 201/119/3	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Nr STWIOR: D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym droga 0,66 = 0,660000 Ogółem: 0,660	km	0,660
1.2	Kalkulacja indywidualna KNR 201/126/1	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nr STWIOR: D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubość warstwy do 15'cm humus 3,5*(0,660*1000) = 2 310,000000 Ogółem: 2 310,000	m2	2 310,000
1.3	KNR 201/239/1 (2)	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nr STWIOR: D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25'm3, grunt kategorii I-II, transport urobku do 1'km samochodami samowyladowczymi 5-10't obj. zdjętego humusu 2 310,000*0,15 = 346,500000 Ogółem: 346,500	m3	346,500
1.4	KNR 201/214/1 (2)	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nr STWIOR: D-01.02.02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5'km odległości transportu, ponad 1'km samochodami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10't - dod. odl. 2,5 km j.w. 346,500 = 346,500000 Ogółem: 346,500	m3	346,500
2	Element	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego JEZDNIA		
2.1	KNR 231/101/1	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nr STWIOR: D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20'cm skrzyżowania 3,50*0,660*1000 = 2 310,000000 zwężenie -2*1*0,5*10 = -10,000000 Ogółem: 2 300,000	m2	2 300,000
2.2	KNR 231/101/2	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nr STWIOR: D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5'cm głębokości j.w. 2 300,000 = 2 300,000000 Ogółem: 2 300,000	m2	2 300,000
2.3	KNR 201/239/1 (2)	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nr STWIOR: D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25'm3, grunt kategorii I-II, transport urobku do 1'km samochodami samowyladowczymi 5-10't grunt z korytowania 2 300,000*0,3 = 690,000000 Ogółem: 690,000	m3	690,000
2.4	KNR 201/214/1 (2)	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nr STWIOR: D-01.02.02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5'km odległości transportu, ponad 1'km samochodami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10't - dod. odl. 2,5 km j.w. 690,000 = 690,000000 Ogółem: 690,000	m3	690,000

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w obrębie Ostrowy
Tuszowskie na dz. o nr ewid. 2854

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
2.5	KNR 231/103/4	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nr STWiOR: D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV jezdni 2 300,000 = 2 300,000000 Ogółem: 2 300,000	m2	2 300,000
2.6	KNNR 6/113/2	Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego Nr STWiOR: D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20'cm j.w. 2 300,000 = 2 300,000000 Ogółem: 2 300,000	m2	2 300,000
2.7	Analogia KNNR 6/113/6	Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego Nr STWiOR: D-04.04.02 Nawierzchnie i podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15'cm nawierzchnia 3*0,660*1000 = 1 980,000000 zwężenie -2*0,5*0,5*10 = -5,000000 Ogółem: 1 975,000	m2	1 975,000
3	Element	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego POBOCZE		
3.1	KNR 231/103/4	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nr STWiOR: D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV podłoże 2*0,5*(0,660*1000) = 660,000000 Ogółem: 660,000	m2	660,000
3.2	Analogia KNNR 6/112/6	Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego Nr STWiOR: D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15'cm posp. 660,000 = 660,000000 Ogółem: 660,000	m2	660,000
3.3	Analogia KNNR 6/113/4	Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego Nr STWiOR: D-04.04.02 Nawierzchnia (podbudowa) z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8'cm pobocze 2*0,5*(0,660*1000) = 660,000000 Ogółem: 660,000	m2	660,000