

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232452-5 Roboty odwadniające d5(45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45233140-2 Roboty drogowe Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Poręby Dymarskie na dz. o nr ewid. 1566, 1603, 1614		
1	Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNR 201/119/3	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Nr STWIOR: D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym droga 0,84 = 0,840000 Ogółem: 0,840	km	0,840
2	Element	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne d5(45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg JEZDNIA		
2.1	KNR 231/103/4	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nr STWIOR: D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV jezdni 3,5*0,840*1000 = 2 940,000000 Ogółem: 2 940,000	m2	2 940,000
2.2	Analogia KNNR 6/113/5	Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego Nr STWIOR: D-04.04.02 Nawierzchnie i podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10'cm nawierzchnia 3*0,840*1000 = 2 520,000000 Ogółem: 2 520,000	m2	2 520,000
3	Element	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego POBOCZE		
3.1	KNR 231/103/4	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nr STWIOR: D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV podłoże 2*0,5*(0,840*1000) = 840,000000 Ogółem: 840,000	m2	840,000
3.2	Analogia KNNR 6/112/6	Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego Nr STWIOR: D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15'cm posp. 840,000 = 840,000000 Ogółem: 840,000	m2	840,000
3.3	Analogia KNNR 6/113/4	Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego Nr STWIOR: D-04.04.02 Nawierzchnia (podbudowa) z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8'cm pobocze 2*0,5*(0,840*1000) = 840,000000 Ogółem: 840,000	m2	840,000