
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI: Wieliszew ul. Koscielna i ul. Podgórna
NAZWA INWESTORA: Gmina Wieliszew
ADRES INWESTORA: ul. K.K. Baczyńskiego 1
05-135 Wieliszew

DATA OPRACOWANIA: 02.06.2025

WYKONAWCA:

ELEKTRA S.C.
PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
05-123 Chotomów w. ul. Porannej Rosy 21
tel. 501 084 010, 501 084 080
NIP 536-17-57-102

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia drogowego Wieliszew ul. Kościelna i ul. Podgórna					
1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNNR 5 0720-09	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		550 * 0,6 * 0,8	m3	264,000	
				RAZEM	264,000
4	KNR-W 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		1000	m	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
5	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m Krotność = 2	m		
		1550	m	1 550,000	
				RAZEM	1 550,000
6	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie otwartym (72 przepusty)	m		
		358	m	358,000	
				RAZEM	358,000
7	KNR-W 5-10 0320-02	Wykonanie ściany oporowej z dwóch płyt dla sił nacisku do 50 t	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNNR 5 0723-01	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 110 mm pod obiektami (6 przewiertów)	m		
		87	m	87,000	
				RAZEM	87,000
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach przepustowych	m		
		445	m	445,000	
				RAZEM	445,000
10	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 1.0kg/m w rowach kablowych i przy słupach ręcznie	m		
		1446	m	1 446,000	
				RAZEM	1 446,000
11	KNR 5-10 0303-01analogia	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rury dwudzielne	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
12	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - skrzyżowanie z gazociągiem (1 przepust)	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
13	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3		
		1500 * 0,6 * 0,6	m3	540,000	
				RAZEM	540,000
14	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m3		
		1500 * 0,8 * 0,6	m3	720,000	
				RAZEM	720,000
15	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		1500 * 0,8 * 0,6	m2	720,000	
				RAZEM	720,000
16	KNR 5-10 0709-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słupy aluminiowe o wyglądzie identycznym jak w projekcie- słup o wysokości 9m z wysięgnikiem 1m x 1.5m	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 5-10 0709-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słupy aluminiowe o wyglądzie identycznym jak w projekcie- słup o wysokości 6m z wysięgnikiem 1m x 1m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - słupy 6m - oprawa 45W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - słupy 9m - oprawa 86W	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
20	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - słupy 9m - oprawa 51,5W	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
21	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		1700	m	1 700,000	
				RAZEM	1 700,000
22	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słupy i wysięgniki	kpl		
		28	kpl	28,000	
				RAZEM	28,000
23	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych i montaż końcówek kablowych	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
24	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
25	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		32	odc.	32,000	
				RAZEM	32,000
26	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
28	KNNR 5 0717-02	Zasilanie skrzyni SOK Krotność = 3	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNNR 5 0401-04	montaż skrzyni SOK kompletnej Krotność = 3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 5-10 0904-01	Podłączenie kabla oświetleniowego do istniejącej skrzyni SOK	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 5-10 0412-02 z.o.3.	Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (ponad 3 mufy w strefie montażowej) Krotność = 3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KSNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - odgromniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNNR 9 1005-03	Demontaż istniejących opraw oświetlenia wraz z wysięgnikami i przewodami zasilającymi	kpl.		
		17	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
34	KNR 5-10 0709-01	Demontaż słupów oświetleniowych 6 m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
35	KNNR-W 9 1301-01	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 35 mm2 na słupach żelbetowych - przewód oświetleniowy	km/3 przew		
		0,98	km/3 przew	0,980	
				RAZEM	0,980
36	KNR 4-04 1107-03	Transport materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym do magazynu Inwestora	t		
		3	t	3,000	
				RAZEM	3,000
37	KNR 2-21 0110-01	Przycinanie gałęzi, zrębkowanie i wywóz	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
38	Roboty dodatkowe	Koszty dodatkowe (wytyczenie, inwentaryzacja, projekt organizacji ruchu, dokumentacja powykonawcza, nadzór Gaz Sytsem)	m2		
		1	m2	1,000	
		kalkulacja własna		RAZEM	1,000