
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego - uzupełnienie brakujących odcinków oświetlenia ulicy Kościelnej
ADRES INWESTYCJI: Wieliszew ul. Koscielna
NAZWA INWESTORA: Gmina Wieliszew
ADRES INWESTORA: ul. K.K. Baczyńskiego 1
05-135 Wieliszew

DATA OPRACOWANIA: 14.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

ELEKTRA S.C.
PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
05-123 Chotomów, ul. Porannej Rosy 21
tel. 501 084 010, 501 034 080
NIP 536-17-67-168

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia drogowego Wieliszew ul. Kościelna					
1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNNR 5 0720-09	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		45 * 0,6 * 0,8	m3	21,600	
				RAZEM	21,600
4	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m Krotność = 2	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
5	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie otwartym	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
6	KNR-W 5-10 0320-02	Wykonanie ściany oporowej z dwóch płyt dla sił nacisku do 50 t	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 110 mm pod obiektami	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach przepustowych	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
9	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 1.0kg/m w rowach kablowych i przy słupach ręcznie	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR 5-10 0303-01analogia	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rury dwudzielne	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3		
		45 * 0,6 * 0,6	m3	16,200	
				RAZEM	16,200
12	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m3		
		45 * 0,8 * 0,6	m3	21,600	
				RAZEM	21,600
13	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		45 * 0,8 * 0,6	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
14	KNR 5-10 0709-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słupy aluminiowe o wyglądzie identycznym jak w projekcie- słup o wysokości 9m z wysięgnikiem 1m x 1.5m	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
15	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - słupy 9m - oprawa 51,5W	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
16	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słupy i wysięgniki	kpl		
		11	kpl	11,000	
				RAZEM	11,000
18	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych i montaż końcówek kablowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
20	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		12	odc.	12,000	
				RAZEM	12,000
21	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
23	KNR 2-21 0110-01	Przycinanie gałęzi, zrębkowanie i wywóz	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
24	Roboty dodatkowe	Koszty dodatkowe (wytyczenie, inwentaryzacja, projekt organizacji ruchu, dokumentacja powykonawcza, nadzór Gaz Sytsem)	m2		
		1	m2	1,000	
		kalkulacja własna		RAZEM	1,000

