

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	14.00*2	m	28.000	
				RAZEM	28.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3.60*4	m	14.400	
				RAZEM	14.400
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(0.45+0.60)*39.40	m ²	41.370	
				RAZEM	41.370
2		Dach			
4	NNRNKB	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą po-wlekąną dachówkową na łatach 4x6 ułożonych na starym pokryciu	m ²		
d.2	202 0535-04	14.00*6.00+14.00*6.70	m ²	177.800	
				RAZEM	177.800
5	KNR K-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
d.2	0103-05	6.00*2+6.70*2	m	25.400	
				RAZEM	25.400
6	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-02	0.30*14.00*2	m ²	8.400	
	nadrynnowy	0.45*14.00*2	m ²	12.600	
	podrynnowy	(0.45+0.60)*(14.00+25.40)	m ²	41.370	
	ogniomur			RAZEM	62.370
7	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.2	0524-01	14.00*2	m	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.2	0531-04	4*3.60	m	14.400	
				RAZEM	14.400
3		Docieplenie			
9	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr.15 cm.EPS-70 - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.3	2614-02	3.60*(14.00+14.00)+3.91*(12.70+12.70) -(1.21*1.51*2+2.11*1.51*2)	m ²	200.114	
			m ²	-10.026	
				RAZEM	190.088
10	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 20 cm płytami styropianowymi gr.2 cm.EPS _70 - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.3	2614-07	0.20*(1.21*2+1.51*8+2.11*2)	m ²	3.744	
	analogia	0.20*(1.01*3+2.07*6+0.91*2+2.06*4)	m ²	5.102	
	okna			RAZEM	8.846
	drzwi				
4		Wymiana okien i drzwi			
11	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²		
d.4	0929-10	U < 0.9 2.11*1.51*3	m ²	9.558	
				RAZEM	9.558
12	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.4	202 0541-02	0.30*(1.23*2+2.13*2)	m ²	2.016	
	parapety			RAZEM	2.016
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.4	0354-08	1.01*2.07*3	m ²	6.272	
				RAZEM	6.272
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.4	0354-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² OCIEPLANE U<1,3	m ²		
d.4	1203-02	1.01*2.07*2	m ²	4.181	
	analogia	1.20*2.07	m ²	2.484	
		1.50*2.07	m ²	3.105	
				RAZEM	9.770
5		Remont kominów			
16	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.5	2611-02				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.50*(0.38*2+1.80*2)	m ²	2.180	
		0.60*(0.38*2+1.40*2)	m ²	2.136	
				RAZEM	4.316
17	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 3 cm EPS _70- system	m ²		
d.5	2612-06	STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach			
		poz.16	m ²	4.316	
				RAZEM	4.316
18	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m		
d.5	2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym			
		0.50*4+0.60*4	m	4.400	
				RAZEM	4.400
19	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcz-	m ²		
d.5	0931-01	nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-			
	analogia	karskiej			
		poz.16	m ²	4.316	
				RAZEM	4.316
20	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie	m ²		
d.5	0931-05	na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne			
	KNR 2-02	Tynki na pow.do 5 m2.			
	z.sz. 5.6.				
	9911				
	analogia				
		poz.16	m ²	4.316	
				RAZEM	4.316
21	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.5	202 0541-02				
	pokrycie	0.54*1.94+0.54*1.54	m ²	1.879	
	obróbka	0.45*(1.80*2+0.38*2+1.40*2+0.38*2)	m ²	3.564	
				RAZEM	5.443