

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY HEWELIUSZA W GRÓJCU
ADRES INWESTYCJI : ul. Heweliusza w Grójcu
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2026

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY HEWELIUSZA W GRÓJCU						
1		Droga				
1.1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	m	166,00		
2 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	166,00		
1.2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
3 d.1. 2	KNNR 1 0103-05	Ścinanie piłą mechaniczną drzew	szt.	30,00		
4 d.1. 2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	15,00		
5 d.1. 2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	30,00		
6 d.1. 2	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³	30,00		
7 d.1. 2		Rozbórka ogrodzenia znajdującego się w pasie drogowym	kpl.	1,00		
1.3		D.02.00.00. Roboty ziemne				
8 d.1. 3	KNNR 1 0202-08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowylad. - 95% mechanicznie	m ³	760,00		
9 d.1. 3	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m ³	40,00		
10 d.1. 3	KNNR 1 0402-01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³	135,00		
11 d.1. 3	KNNR 1 0311-01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³	15,00		
1.4		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa i przestawienie kolidującej infrastruktury				
12 d.1. 4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2,00		
13 d.1. 4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1,00		
14 d.1. 4	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1,00		
15 d.1. 4		Usunięcie kolizji teletechnicznych	kpl.	1,00		
1.5		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
16 d.1. 5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 037,00		
17 d.1. 5	KNNR 6 0111-02	Warstwa mrozochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwornicach stacjonarnych	m ²	1 037,00		
18 d.1. 5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe) Krotność = 0,6667	m ²	1 037,00		
19 d.1. 5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	1 037,00		
20 d.1. 5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	1 037,00		
21 d.1. 5	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR1-2 Krotność = 1,6	m ²	1 037,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 07 5	KNR 2-31 1004-	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²	1 037,00		
23 d.1. 02 5	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR1-2	m ²	1 037,00		
1.6		D.05.00.00. Droga dla pieszych				
24 d.1. 01 6	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	565,00		
25 d.1. 02 6	KNNR 6 0111-	Warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, klasa wytrzymałości C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm Krotność = 0,6667	m ²	565,00		
26 d.1. 05 6	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	565,00		
27 d.1. 03 6	KNNR 6 0502-	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (na długości przejść płytki dotykowe 40x40x7cm)	m ²	565,00		
1.7		D.05.00.00. Zjazdy				
28 d.1. 01 7	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	75,00		
29 d.1. 02 7	KNNR 6 0111-	Warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, klasa wytrzymałości C1,5/2, na powierzchni E2>100 MPa gr. 15 cm	m ²	75,00		
30 d.1. 05 7	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 20 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe) Krotność = 1,3333	m ²	75,00		
31 d.1. 03 7	KNNR 6 0502-	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	75,00		
1.8		D.08.00.00. Elementy drogowe				
32 d.1. 04 8	KNNR 6 0403-	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) -	m	347,00		
33 d.1. 05 8	KNNR 6 0404-	Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm	m	166,00		
1.9		D.07.00.00. Organizacja ruchu				
34 d.1. 05 9	KNNR 6 0705-	Oznakowanie poziome koloru białego - grubowarstwowe	m ²	65,00		
35 d.1. 01 9	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze	szt.	8,00		
36 d.1. 05 9	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	8,00		
1.10		D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa				
37 d.1. 01 10	KNNR 1 0507-	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²	300,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: