

## Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                                                                                          |  |  |  | Ilość | Krot.        | Jedn.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--------------|--------------|
| <b>1 Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                   |  |  |  |       |              |              |
| 1.1 KNNR 1/111/1                                                                                                                                 |  |  |  |       |              |              |
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym                                                                |  |  |  |       |              |              |
| 1,000                                                                                                                                            |  |  |  | =     | 1,000000     |              |
|                                                                                                                                                  |  |  |  |       | 1,00         | km           |
| <b>2 Podbudowa</b>                                                                                                                               |  |  |  |       |              |              |
| 2.1 KNNR 6/101/3 (1)                                                                                                                             |  |  |  |       |              |              |
| Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość do 30·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny |  |  |  |       |              |              |
| 1000*5,0                                                                                                                                         |  |  |  | =     | 5 000,000000 |              |
|                                                                                                                                                  |  |  |  |       | 5 000,000    | 5 000,000 m2 |
| 2.2 KNNR 6/103/3 (1)                                                                                                                             |  |  |  |       |              |              |
| Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny     |  |  |  |       |              |              |
| 1000*5,0                                                                                                                                         |  |  |  | =     | 5 000,000000 |              |
|                                                                                                                                                  |  |  |  |       | 5 000        | 5 000 m2     |
| 2.3 KNNR 6/111/2 (1)                                                                                                                             |  |  |  |       |              |              |
| Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm                                                             |  |  |  |       |              |              |
| 1000*5,0                                                                                                                                         |  |  |  | =     | 5 000,000000 |              |
|                                                                                                                                                  |  |  |  |       | 5 000,000    | 5 000,000 m2 |
| 2.4 KNNR 6/113/1                                                                                                                                 |  |  |  |       |              |              |
| Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm                                                                               |  |  |  |       |              |              |
| 1000*5,0                                                                                                                                         |  |  |  | =     | 5 000,000000 |              |
|                                                                                                                                                  |  |  |  |       | 5 000,00     | 5 000,00 m2  |
| 2.5 KNNR 6/113/5                                                                                                                                 |  |  |  |       |              |              |
| Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm                                                                               |  |  |  |       |              |              |
| 1000*5,0                                                                                                                                         |  |  |  | =     | 5 000,000000 |              |
|                                                                                                                                                  |  |  |  |       | 5 000,000    | 5 000,000 m2 |
| <b>3 Roboty Wykończeniowe</b>                                                                                                                    |  |  |  |       |              |              |
| 3.1 Kalkulacja własna                                                                                                                            |  |  |  |       |              |              |
| Obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza                                                                                                  |  |  |  |       |              |              |
| 1                                                                                                                                                |  |  |  | =     | 1,000000     |              |
|                                                                                                                                                  |  |  |  |       | 1            | 1 kpl        |