

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze						
1.1 KNNR 1/111/1						
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym						
0,198						
				=	0,198000	
					0,20	km
1.2 KNR 201/103/7						
Ścinanie drzew piłą mechaniczną,						
56				=	56,000000	
18				=	18,000000	
					74,000	45,000 szt
1.3 KNR 201/105/7						
Mechaniczne karczowanie pni,						
56				=	56,000000	
18				=	18,000000	
					74,00	45,000 szt
1.4 KNR 201/110/1						
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce						
45*8				=	360,000000	
					360,000	360,000 m3
1.5 KNR 201/110/2						
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina						
74*1,0				=	74,000000	
					74,000	45,000 mp
1.6 KNR 201/108/3						
Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie						
0,06				=	0,060000	
					0,060	0,060 ha
2 Podbudowa						
2.1 KNNR 6/101/3 (1)						
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość do 30·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny						
198*5,0				=	990,000000	
					990,000	990,000 m2
2.2 KNNR 6/103/3 (1)						
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny						
198*5,0				=	990,000000	
					990	990 m2
2.3 KNNR 6/111/2 (1)						
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm						
198*5,0				=	990,000000	
					990,000	990,000 m2
2.4 KNNR 6/113/1						
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm						
198*5,0				=	990,000000	
					990,00	990,00 m2
2.5 KNNR 6/113/5						
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm						
198*5,0				=	990,000000	
					990,000	990,000 m2
3 Roboty Wykończeniowe						
3.1 Kalkulacja własna						
Obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza						
1				=	1,000000	
					1	1 kpl
3.2 KNNR 6/702/1 (2)						
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm						
8				=	8,000000	
					8,000	8,000 szt
3.3 KNNR 6/702/4						
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2						
8				=	8,000000	
					8,000	8,000 szt