

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty przygotowawcze					
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,20		
1.2 KNR 201/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną,	szt		74,000		
1.3 KNR 201/105/7 Mechaniczne karczowanie pni,	szt		74,000		
1.4 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce	m3		360,000		
1.5 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina	mp		74,000		
1.6 KNR 201/108/3 Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie	ha		0,060		
2 Podbudowa					
2.1 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość do 30·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2		990,000		
2.2 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2		990		
2.3 KNNR 6/111/2 (1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm	m2		990,000		
2.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm	m2		990,00		
2.5 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm	m2		990,000		
3 Roboty Wykończeniowe					
3.1 Kalkulacja własna Obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza	kpl		1		
3.2 KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm	szt		8,000		
3.3 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2	szt		8,000		