

PRZEDMIAR INSTALACJE SANITARNE

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa budynku garażu wielopiętrowego w celu zorganizowania w nim miejsc doraźnego schronienia.
ADRES INWESTYCJI : 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
INWESTOR : Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski
ADRES INWESTORA : 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Edmund Hahn
DATA OPRACOWANIA : 2026-06-15

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2026-06-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa i rozbudowa budynku garażu wielopoziomowego w celu zorganizowania w nim miejsc doraźnego schronienia.					
1		Instalacja wody			
1	KNNR 4	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0106-02				
	analogia				
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
2	KNR 4-02	Wstawienie trójnika w celu podłączenia projektowanej instalacji wody z istniejącym pionem. - Doprowadzenie i w..czenie projektowanego uk.adu wody u.ytko-	szt.		
d.1	0111-04	wej			
	analogia	do istniejącej instalacji			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-	szt.		
d.1	0132-01	nych o śr. nominalnej 15 mm			
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-	szt.		
d.1	0132-02	nych o śr. nominalnej 20 mm			
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR-W 2-15	Zawór zwrotny antyskażeniowy	szt.		
d.1	0519-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-15	Filtr EA DN15	szt.		
d.1	0130-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1	0114-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 7-28	Przebiecie otworów w stropach o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyj-	otw.		
d.1	0207-13	nych o śr. do 50 mm			
		4	otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z wełny mineralnej gr. min 80mm	m		
d.1	0101-10				
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
10	KNNR 4	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do-	m		
d.1	0127-04	datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)			
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
11	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1	0221-02				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Instalacja kanalizacji deszczowej			
12	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.2	1308-03				
	analogia				
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNNR 4	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.2	0222-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 200 mm o połącze-	podej.		
d.2	0211-03	niach wciskowych			
	analogia				
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000