NASADZENIA

Krzewy i byliny:
I. Dereń biały *(Cornus alba)* - 135 szt.
II. Tawuła brzozolistna *(Spiraea betulifolia)* - 505 szt.
III. Świdośliwa lamarcka *(Amelanchier × lamarckii)* - 109 szt.
IV. Kosmatka olbrzymia *(Luzula sylvatica)* - 494 szt.
V. Sasanka zwyczajna *(Pulsatilla vulgaris)* - 826 szt.
VI. Bodziszek korzeniasty *(Geranium macrorrhizum)* - 504 szt.

BILANS NASADZEŃ

- powierzchnia roślin do wyściółkowania - 472,0 m²
- powierzchnia agrowłókniny pod rośliny - 472,0 m²
- długość obrzeża stalowego - 158,6 m
- ilość krzewów - 749 szt.
- ilość bylin - 1824 szt.
- powierzchnia trawnika - 584,2 m²

Land Art Projekt Sp. z o.o.
ul. Lipowa 3/24, 30-702 Kraków NIP: 676-245-13-42

Rysunek:	Nasadzenia	Data: 07.2026	
Inwestor:	Gliwice -Miasto na prawach powiatu ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice	Skala: A3/1:200	
Identyfikator działki:	246601_1.0063.22/11	AR.PAB.5	
Nazwa Inwestycji:	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania: "Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. H. Bienka, dz. nr 22/11, obręb Żorek"		

Projektował:	Branża:	Uprawnienia:	Podpis:
mgr inż. Magdalena Feil-Bereta	architektoniczna	-	
mgr inż. Damian Mytych	architektoniczna	-	