
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45212200-8

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO: BUDYNKU ZAPLECZA
SANITARNOSZATNIOWEGO ORAZ DWÓCH BOISK

ADRES INWESTYCJI: Osiedle pod Jaworem 11A, 09-530 Nowe Grabie
działka nr 330/4 obr. Nowe Grabie, jed.ewid. 141906_5

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Gąbin

ADRES INWESTORA: ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin

DATA OPRACOWANIA: 25.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.05.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Boisko wielofunkcyjne			
1.1		Roboty ziemne i przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,051	ha	0,05	
				RAZEM	0,05
2 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		32 * 19	m2	608,00	
				RAZEM	608,00
3 d.1.1	KNR 2-01 0201-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		32 * 19 * 0,4	m3	243,20	
				RAZEM	243,20
1.2		Nawierzchnia			
4 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		32 * 19	m2	608,00	
				RAZEM	608,00
5 d.1.2	KNR 9-11 0101-02	Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2		
		32 * 19	m2	608,00	
				RAZEM	608,00
6 d.1.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		32 * 19	m2	608,00	
				RAZEM	608,00
7 d.1.2	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 31,5/63mm - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		32 * 19	m2	608,00	
				RAZEM	608,00
8 d.1.2	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		32 * 19	m2	608,00	
				RAZEM	608,00
9 d.1.2	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni poliuratanowej grub.13mm - kolor ceglasty i zielony oraz podbudowy pomocniczej elastycznej ET pod nawierzchnię gr.35mm wraz z malowaniem linii	m2		
		32 * 19	m2	608,00	
				RAZEM	608,00
1.3		Obrzeża			
10 d.1.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		102	m	102,00	
				RAZEM	102,00
11 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		102 * 0,052	m3	5,30	
				RAZEM	5,30
12 d.1.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		102	m	102,00	
				RAZEM	102,00
1.4		Ogrodzenie i piłkochwyty			
13 d.1.4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.		
		48	dół.	48,00	
				RAZEM	48,00
14 d.1.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
		0,6 * 0,6 * 1,2 * 48	m ³	20,74	
				RAZEM	20,74
15 d.1.4	KNR 2-23 0401-01 0401-02	Piłkochwyty z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 6 m - piłkochwyty	m		
		17 * 2	m	34,00	
				RAZEM	34,00
16 d.1.4	KNR 2-23 0401-01 0401-02	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 4 m	m		
		102	m	102,00	
				RAZEM	102,00
17 d.1.4	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształtowników 2.40x1.10 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.1.4	KNR 2-23 0404-04	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.1 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Instalacja kanalizacji deszczowej i drenażu			
19 d.2	KNNR 1 0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m ³		
		(137 * 1,6 * 0,8) * 0,2	m ³	35,07	
				RAZEM	35,07
20 d.2	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III	m ³		
		(137 * 1,6 * 0,8) * 0,8	m ³	140,29	
				RAZEM	140,29
21 d.2	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²		
		137 * 1,5 * 2	m ²	411,00	
				RAZEM	411,00
22 d.2	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		137 * 0,8 * 0,1	m ³	10,96	
				RAZEM	10,96
23 d.2	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - zasypka piaskiem	m ³		
		137 * 0,8 * 0,5	m ³	54,80	
				RAZEM	54,80
24 d.2	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³		
		35,072 + 140,288 - 10,96 - 54,8	m ³	109,60	
				RAZEM	109,60

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m3		
		10,96 + 54,8	m3	65,76	
				RAZEM	65,76
26 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m3		
		65,76	m3	65,76	
				RAZEM	65,76
27 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod ułożenie drenażu o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		620	m	620,00	
				RAZEM	620,00
28 d.2	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
29 d.2	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		62	m	62,00	
				RAZEM	62,00
30 d.2	KNNR 4 1308-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
31 d.2	KNNR 4 1308-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
		24	m	24,00	
				RAZEM	24,00
32 d.2	KNR 2-11 0145-03	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem	m		
		620	m	620,00	
				RAZEM	620,00
33 d.2	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2		
		60 * 30 + 30 * 20 + 620 * 0,6	m2	2 772,00	
				RAZEM	2 772,00
34 d.2	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
35 d.2	KNR-W 2- 18 0517-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr.-600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36 d.2	KNNR 4 1321-02	Kształtki PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt		
		11	szt	11,00	
				RAZEM	11,00
37 d.2	KNNR 4 1321-03	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
38 d.2	KNNR 4 1321-01	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24	szt	24,00	
				RAZEM	24,00
39 d.2	KNR-W 2-18 0706-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. -1 prób .		
		1	odc. -1 prób .	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.2	KNR-W 2-18 0706-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób .		
		1	odc. -1 prób .	1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.2	KNR-W 2-18 0706-03	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm	odc. -1 prób .		
		1	odc. -1 prób .	1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.2	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		137	m	137,00	
				RAZEM	137,00
43 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż zbiornika szczelnego betonowego 8m3 z płytą najazdową do 10 ton, kominiek z włazem żeliwnym B125	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
44 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż wysokociśnieniowej zanurzeniowej pompy przeznaczonej do podlewania, pobór wody z lustra, wyposażonej w wbudowany automat sterujący pracą pompy, H-47 m H ₂ O, Q-120 l/min, 1x230V, z systemem antyblokującym i podziemnym złączem poboru wody ze skrzynką	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00