

Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej nr 4502E Kąty Walichnowskie – Józefów
poprzez ułożenie nawierzchni Slurry Seal na długości 2,711km

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
Roboty przygotowawcze				
1	KNS 005-0311-33-02	D-05.03.11.33.02 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, przy średniej grubości warstwy 5 cm z odwiez. urobku na plac skł. na odl. do 10 km	450,00	m ²
2	KNS 004-0301-12-02	D-04.03.01.12.02 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	450,00	m ²
3	KNS 004-0301-22-02	D-04.03.01.22.02 Skropienie ręczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych	450,00	m ²
4	KNS 005-0305-22-04	D-05.03.05.22.04 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, z dowozem z odległ. do 5 km, o grubości 5 cm	450,00	m ²
Wykonanie nawierzchni Slurry Seal				
5	KNS 004-0301-12-02	D-04.03.01.12.02 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	15 452,70	m ²
6	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni Slurry Seal, gr. 2cm	15 452,70	m ²