



OZNACZENIA NA RYSUNKU

projektowana izolacja termiczna w systemie ETICS (dawnie BSO) z izolacją z płyt styropianowych - łączonych

projektowana izolacja termiczna w systemie ETICS (dawnie BSO) z izolacją z płyt ze skalnej wełny mineralnej

projektowane kraty okienne

projektowana wymiana okien wraz z podokamieniami zewnętrznymi i izolacją na gotowo, projektowana wymiana drzwi zewnętrznych na nowe wraz z ościeżnicami i izolacją na gotowo

projektowane rury spustowe wraz z czyszczakami/niewierzami

projektowane dostosowanie lokalizacji rur wentylacyjnych do grubości ścian

projektowana opeska odwadniająca z kamieni obciążaków w obrzeżach betonowych

projektowana wymiana wymiana płonów kanalizacji sanitarnej od poziomu stropu najwyższej kondygnacji

projektowana wymiana kominków wentylacyjnych na nowe PCV

UWAGA: Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót innych wymiarów/parametrów/grubości ścian od tych założonych w projekcie, powyższe należy zgłosić projektantom/zamawiającemu.

Istniejące instalacje na ścianach przeznaczone do zachowania należy odjąć w murach ociekowych w wykonanych brudach. Widoczne elementy stalowe należy przeznaczyć do zachowania czyszczyć i pomalować min. dwukrotnie farbą.

W miejscach dyktacji należy zastosować systemowe profile dyktacyjne.

Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

INWENTARYZACJA - RZUT PIĘTRA

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj podłogi	Powierzchnia użytkowa [m ²]
1/01	Hol	Łastynko	162,00
1/02	Pokój pedagoga	Łastynko	6,63
1/03	Pokój nauczycielski	Gres	34,76
1/04	Gabinet lekarski	Gres	10,37
1/05	Korytarz	Gres	27,84
1/06	Sala lekcyjna 9	Gres	50,96
1/07	Sala lekcyjna 10	Gres	51,03
1/08	Zgłoszenie	Gres	51,21
1/09	Pomieszczenie porządkowe	Łastynko	7,66
1/10	Sala lekcyjna 11	Gres	50,65
1/11	Sala lekcyjna 12	Gres	50,96
1/12	WC Personełu	Gres	2,94
1/13	WC Personełu	Gres	2,48
1/14	Umývalni - chłopcy	Gres	4,06
1/15	WC dla osób NPS	Gres	3,60
1/16	WC - chłopcy	Gres	10,32
1/17	Umývalni - dziewczynki	Gres	3,67
1/18	WC dla osób NPS	Gres	3,46
1/19	WC - dziewczynki	Gres	10,32
1/20	Korytarz	Gres	20,13
1/21	Sala lekcyjna 13	Gres	48,60
1/22	Korytarz	Gres	22,07
1/23	Sala lekcyjna 14	Gres	49,96
1/24	Korytarz	Gres	43,73
1/25	Sala lekcyjna 15	Gres	50,02
1/26	Sala lekcyjna 16	Gres	50,08
1/27	Sala lekcyjna 17	Gres	49,80
1/28	Sala lekcyjna 18	Gres	50,08
1/29	Klasa schodowa	Łastynko/gres	25,49
1/30	Korytarz	Gres	51,59
1/31	Sala lekcyjna 19	Gres	45,43
1/32	WC dzieci	Gres	11,08
1/33	Magazyn	Gres	2,49
1/34	WC dzieci	Gres	11,68
1/35	Gabinet psychologa	Gres	16,33
1/36	Sala lekcyjna 20	Gres	45,03
1/37	Sekretariat	Gres	8,56
1/38	Gabinet dyrektora	Gres	13,29
1/39	Magazyn	Gres	2,47
1/40	Magazyn	Gres	1,36
1/41	Archiwum	Gres	6,29
SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ - PIĘTRO			1211,98

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. T. KOŚCISZKI W KIERNOZI

(w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej)

PRZEBUDOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU SZKOŁY

PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCISZKI W KIERNOZI

Miasto i Gmina Kiernozia

ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia

INWESTOR:

ADRES:

INWESTYTOR:

Tytuł rysunku:

SKALA:

RZUT PIĘTRA - PROJEKTOWANA TERMO-MODERNIZACJA

PROJEKTANT (specj. arch. bez ogr.):

mgr inż. arch. Tomasz Gajewski

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Jakub Bodek

BIURO PROJEKTOWE

Autorska Pracownia Architektury

Jakub Bodek

ul. Skłodowskiej 4

DATA: Lipiec 2026

NR RYS.

PTWA/7