LEGENDA:

- RS — Rozdzielnica elektryczna
- A – w dół; B – w dół i w górę; C – w górę
- trasa elektryczna
- Wypust trójfazowy w puszce instalacyjnej wtynkowej
- Wypust jednofazowy w puszce instalacyjnej wtynkowej
- KZ — Klimatyzator jednostka zewnętrzna
- KW — Klimatyzator jednostka wewnętrzna
- A1 — Oprawa LED 124Vx160 nastropowa 18W, 1500 lm, 4000 K, IP 54, klosz Micro-PRM, CRI>80;
- A2 — Oprawa LED 124Vx160 nastropowa 24W, 4500 lm, 4000 K, IP 54, klosz Micro-PRM, CRI>80;
- A3 — Oprawa LED 124Vx160 nastropowa 29W, 5500 lm, 4000 K, IP 54, klosz Micro-PRM, CRI>80;
- A4 — Oprawa LED 124Vx160 nastropowa 34W, 6500 lm, 4000 K, IP 54, klosz Micro-PRM, CRI>80;
- A5 — Oprawa LED 124Vx160 nastropowa 39W, 7500 lm, 4000 K, IP 54, klosz Micro-PRM, CRI>80;
- A6 — Oprawa LED 2425x48 nastropowa 18W, 2640 lm, 4000 K, IP 40, klosz PC Hitpan, CRI>80, ciągi dwuosobowe, ciągi jednoosobowe;
- C1 — Oprawa LED 65b nastropowa/naścienna 18W, 2640 lm, 4000 K, IP 65, klosz PC, CRI>80;
- C2 — Oprawa LED 55b nastropowa/naścienna 25W, 3380 lm, 4000 K, IP 65, klosz PC, CRI>80;
- D5 — Oprawa LED 1200x72 natynkowa 27W, 4300 lm, 4000 K, IP 66, klosz PC Hitpan, CRI>80;
- D6 — Oprawa LED 1200x72 natynkowa 38W, 5842 lm, 4000 K, IP 66, klosz PC Hitpan, CRI>80;
- E — Oprawa LED 0.125 do wbudowania 9,5W, 1433 lm, 4000 K, IP 20, klosz PC, CRI>80;
- F — Oprawa LED 1195x300 natynkowa 139W, 26000 lm, 4000 K, IP 20, klosz Micro-PRM, CRI>80, z kratką ochronną
- G — Nyptetlacz LED 209x154 wyścienny 30 W, 4480 lm, 4000 K, IP 65, klosz PC, CRI>80, barwa naturalna (neutral)
- EL1 — Oprawa awaryjnego LED, nastropowa, moc 14W, WC, IP65, moduł awaryjny - podtrzymanie 1h (elektrolit, hermetoopórny)
- EL2 — Oprawa ośw. awaryjnego, LED, naścienna, moc 1 W, optyka strefowa, IP65, moc auto-test, podtrzymanie 3h
- EL3 — Oprawa ośw. awaryjnego, LED, nastropowa, moc 1W, optyka korytarzowa, IP65, auto-test, podtrzymanie 3h
- EL4 — Oprawa ośw. awaryjnego, LED, nastropowa, moc 3 W, optyka strefowa, IP65, mo auto-test, podtrzymanie 1h
- EL5 — Oprawa ośw. awaryjnego, LED, nastropowa, moc 3 W, optyka strefowa, IP65, mo

INWENTARYZACJA - RZUT PIĘTRA

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj podłogi	Powierzchnia użytkowa [m2]
1/01	Hol	Lastryko	162,00
1/02	Pokój pedagoga	Lastryko	8,03
1/03	Pokój nauczycielski	Gres	34,76
1/04	Gabinet lekarski	Gres	10,37
1/05	Korytarz	Gres	27,84
1/06	Sala lekcyjna 9	Gres	50,95
1/07	Sala lekcyjna 10	Gres	51,03
1/08	Zaplecze	Gres	51,21
1/09	Pomieszczenie porządkowe	Lastryko	7,56
1/10	Sala lekcyjna 11	Gres	50,65
1/11	Sala lekcyjna 12	Gres	50,96
1/12	WC Personelu	Gres	2,94
1/13	WC Personeu	Gres	2,48
1/14	Umywalki - chłopcy	Gres	4,06
1/15	WC dla osób NPS	Gres	3,60
1/16	WC - chłopcy	Gres	10,32
1/17	Umywalki - dziewczynki	Gres	3,87
1/18	WC dla osób NPS	Gres	3,48
1/19	WC - dziewczynki	Gres	10,32
1/20	Korytarz	Gres	20,13
1/21	Sala lekcyjna 13	Gres	48,60
1/22	Korytarz	Gres	22,07
1/23	Sala lekcyjna 14	Gres	49,96
1/24	Korytarz	Gres	83,73
1/25	Sala lekcyjna 15	Gres	50,02
1/26	Sala lekcyjna 16	Gres	50,08
1/27	Sala lekcyjna 17	Gres	49,80
1/28	Sala lekcyjna 18	Gres	50,08
1/29	Klatka schodowa	Lastryko/gres	25,49
1/30	Korytarz	Gres	51,59
1/31	Sala lekcyjna 19	Gres	45,43
1/32	WC dziewcz	Gres	11,08
1/33	Magazyn	Gres	2,49
1/34	WC dziewcz	Gres	11,68
1/35	Gabinet psychologa	Gres	16,33
1/36	Sala lekcyjna 20	Gres	45,00
1/37	Sekretariat zlobka	Gres	8,58
1/38	Gabinet dyrektora żłobka	Gres	13,29
1/39	Magazyn	Gres	2,47
1/40	Magazyn	Gres	1,36
1/41	Archiwum	Gres	6,29
SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ - PIĘTRO			**1211,98**

P25245
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W KIERNOZI
(w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kiernozi")

dz. nr ewid. 413/4, identyfikator działki: 100505_4.0007.413/4
obręb 0007 KIERNOZA, jedn. ewid. 100505_4 Kiernozia obszar miejski
woj. łódzkie, pow. łowicki

INWESTOR: Miasto i Gmina Kiernozia
ul. Sobolska 1a, 99-412 Kiernozia

Projekt techniczny		Data:	06-2026
Instalacje elektryczne		Skala:	1:100
P25245_PT_R_102_03 - Wymiana oświetlenia oraz instalacja elektryczna dla potrzeb klimatyzacji - poziom 1 - budynek szkoły		Nr rysunku:	

DLsim Paweł Karwat
Biuro Projektowe
ul. Sybilli 6/8 Łódź
tel. +48 608 030 311

Projektant: mgr inż. Paweł Karwat
Nr uprawnień: LOD/4029/PBE/19
w specjalności instalacji w obrębie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Podpis: